

OPIS TECHNICZNY REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis planowanych prac remontowych do wykonania podczas remontu lokalu przy **ul. Wyszyńskiego 22/64 w Tychach**.

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z siedzibą przy ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, Dział Techniczny ul. Budowlanych 41.

2. Opis ogólny

Lokal mieszkalny przy **ul. Wyszyńskiego 22/64** znajduje się na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek ten jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie osiedlowej, 5 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

- Instalacja centralnego ogrzewania,
- Instalacja wodociągowa,
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja gazowa,
- Instalacja elektryczna,
- Instalacja domofonowa,
- Wentylacja grawitacyjna,

Stan istniejący przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym oraz w dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do opisu.

Lokal mieszkalny nr 64 składa się z następujących pomieszczeń :

1. Pokój nr.1 - o powierzchni użytkowej 14,67 m²
2. Łazienka - o powierzchni użytkowej 2,55 m²
3. Przedpokój - o powierzchni użytkowej 2,45 m²
4. Kuchnia - o powierzchni użytkowej 4,29 m²

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu: 23,96 m²

Pomieszczenie komórki piwnicznej przynależnej do lokalu 2,25 m²

3. Opis stanu technicznego lokalu

Stan lokalu dostateczny – istniejące ściany i sufity zabrudzone, nie wykazują śladów zawilgocenia, nieliczne spękania i ubytki. Wykładziny podłogowe i płytki mocno wyeksploatowane, – do likwidacji. Stolarka okienna do wymiany. Stolarka drzwiowa wejściowa i do łazienki do wymiany. Do wymiany instalacje. Urządzenia sanitarne do wymiany.

Elementy wykończenia wnętrza lokalu:

- Podłogi – wykładzina PCV, płytki,
- Stolarka okienna - okna PCV,
- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – wejściowe,
- Stolarka drzwiowa wewnętrzna – płytowe z przeszkleniem,
- Ściany - malowanie emulsyjne, płytki ścienne, tapeta
- Sufity – malowanie emulsyjne

4. Zakres prac koniecznych do wykonania

4.1. Wyburzenia i demontaże.

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
- Demontaż zabudowy kuchennej i szaf,
- Skucie części tynków,
- Demontaż urządzeń sanitarnych,
- Zerwanie wykładzin i płytek podłogowych,
- Zerwanie płytek ściennych,

4.2. Roboty budowlane.

- Wymiana drzwi,
- Wymiana okien,
- Gruntowanie i dwukrotne malowanie,
- Płytkowanie ścian i podłóg w łazience,

- Wywóz i utylizacja odpadów remontowych,

4.3. Roboty instalacyjne.

- Wymiana gałęzek wody, podejść kanalizacyjnych,
- Wymiana instalacji gazowej,
- Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej,
- Wymiana instalacji elektrycznej,
- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,
- Wykonanie próby szczelności instalacji wodnej,
- Opinia kominiarska.

4.4. Urządzenia.

- Montaż kabiny prysznicowej,
- Montaż baterii prysznicowej,
- Montaż muszli, sedesu, spłuczki,
- Montaż zlewozmywaka,
- Montaż baterii zlewozmywakowej,
- Montaż umywalki z szafką,
- Montaż baterii umywalkowej,
- Zakup pieca gazowego czteropalnikowego z piekarnikiem,
- Zakup termy gazowej.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.