

Przedmiar robót

Obiekt	BUDYNEK CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS
Rodzaj robót	WYMIANA ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Lokalizacja	IWONICZ ZDRÓJ, ul. Ks. JANA RĄBA 22
Inwestor	CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS
Biuro kosztorysowe	"ANDRZEJ MENDOFIK" DŁUGIE ul. SANOCKA 86 38-530 ZARSZYN e-mail: amendofik@wp.pl tel.: 604 498 334

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Wewnętrzna instalacja kanalizacji SANITARNEJ		
1.1	KNR 4-02 0230/05		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku	m	88,6
1.2	KNR 4-02 0230/04		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	44,8
1.3	KNNR-W 4 0207/04		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	88,6
1.4	KNNR-W 4 0207/03		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	38,7
1.5	KNNR-W 4 0207/02		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,1
1.6	KNNR-W 4 0207/01		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
1.7	KNNR-W 4 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	21
1.8	KNNR-W 4 0211/02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych	szt	4
1.9	KNNR-W 4 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	2
1.10	KNR 2-15 0217/03		Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową	szt	2
1.11	KNR 4-01 0210/01		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu żwirowego	m	2,3