
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWY I KODY OKREŚLONE "Wspólnym Słownikiem Zamówień"

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: : Doprowadzenie drogi pożarowej do budynku Domu Pomocy Spo-
łecznej "Dom Kombatanta"
LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: : Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", ul. Krucza 17, 71-747
Szczecin
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: : Gmina Miasto Szczecin
DATA OPRACOWANIA: : 07.2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty drogowe	1	63
1.1	Droga pożarowa	1	50
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	1	7
1.1.2	Roboty ziemne	8	13
1.1.3	Roboty w zakresie nawierzchni	14	35
1.1.4	Kanalizacja deszczowa	36	50
1.2	Instalacje zewnętrzne	51	63
1.2.1	Oświetlenie	51	61
1.2.2	Kanalizacja kablowa	62	63

3) PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa wyl- czenia	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty drogowe			
1.1			Droga pożarowa			
1.1.1	45110000-1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	ST-	Rozebranie nawierzchni z kostek betonowych, płyt ażurowych.	m ²		
d.1.	0815-01	01.02.0				
1.1		4	625+45	m ²	670.000	
					RAZEM	670.000
2	KNNR 6	ST-	Rozebranie podbudów kruszywa/niesortu/pospółki/destruktu do 20 cm	m ²		
d.1.	0801-02	01.02.0	grubości mechanicznie			
1.1		4	poz.1-45	m ²	625.000	
					RAZEM	625.000
3	KNNR 6	ST-	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej;	m		
d.1.	0806-08	01.02.0				
1.1		4	134+54+10+23+20	m	241.000	
					RAZEM	241.000
4	KNNR 1	ST-	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni.	szt.		
d.1.	0101-07	01.02.0				
1.1		5	6+5	szt.	11.000	
					RAZEM	11.000
5	KNNR 1	ST-	Wywożenie pni i gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1.	0107-03	01.02.0				
1.1		5	3*10	mp	30.000	
					RAZEM	30.000
6	KNNR 1	ST-	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu pni i gałęzi (do 28	mp		
d.1.	0107-04	01.02.0	km)			
1.1		5	Krotność = 28	mp	30.000	
			poz.5		RAZEM	30.000
7	KNR 4-04	ST-	Transport i utylizacja odpadów samochodem samowyladowczym przy	m ³		
d.1.	1105-01	01.02.0	ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 30			
1.1	1105-02	4	km	m ³	185.830	
			poz.1*0.08+poz.2*0.20+poz.3*0.03		RAZEM	185.830
1.1.1	45110000-1		Roboty ziemne			
2						
8	KNR 2-01	ST-	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie płaskim - oś A-B i Z-M	km		
d.1.	0119-03	00.00.0				
1.2	z.sz. 2.3.3	0				
	9902		0.15+0.05	km	0.200	
					RAZEM	0.200
9	KNNR 6	ST-	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI -	m ²		
d.1.	0101-02	02.00.0	usunięcie humusu			
1.2		1, ST-	Krotność = 0.75			
		02.03.0				
		1	280	m ²	280.000	
					RAZEM	280.000
10	KNNR 6	ST-	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na	m ²		
d.1.	0101-03	02.00.0	całej szerokości jezdni			
1.2		1, ST-				
		02.03.0				
		1	585+12+40+44	m ²	681.000	
					RAZEM	681.000
11	KNNR 6	ST-	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI na	m ²		
d.1.	0101-03	02.00.0	całej szerokości jezdni			
1.2		1, ST-	Krotność = 2			
		02.03.0				
		1	410+(0.65*2)*50	m ²	475.000	
					RAZEM	475.000
12	KNR 4-04	ST-	Transport i utylizacja ziemi z robót ziemnych samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na	m ³		
d.1.	1105-01	01.02.0	odległość 30 km;			
1.2	1105-02	4	poz.9*0.15+poz.10*0.3+poz.11*0.6	m ³	531.300	
					RAZEM	531.300

3) PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyliczenia	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1.2	kalkulacja własna	ST-12.01.03	Zabezpieczenie drzew na czas budowy - odeskowanie - montaż/demontaż 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000
1.1. 3	45233252-0		Roboty w zakresie nawierzchni			
14 d.1. 1.3	KNNR 6 0404-05	ST-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław z betonu C12/15; szczegół 3 3+3+5+8+8+1	m m	 28.000	 28.000
					RAZEM	28.000
15 d.1. 1.3	kalkulacja własna	ST-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z betonu C12/15; szczegół 3 370	m m	 370.000	 370.000
					RAZEM	370.000
16 d.1. 1.3	KNNR 6 0105-04	ST-05.03.23	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 2 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
					RAZEM	40.000
17 d.1. 1.3	KNNR 6 0109-02	ST-04.04.04	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki grunto-cementu Rm=2,5 MPa gr.25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. Krotność = 1.667 597	m ² m ²	 597.000	 597.000
					RAZEM	597.000
18 d.1. 1.3	KNNR 6 0113-05	ST-04.04.07	Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 25 cm Krotność = 2.5 poz.17+350+70	m ² m ²	 1017.000	 1017.000
					RAZEM	1017.000
19 d.1. 1.3	KNNR 6 0502-03	ST-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 597+10+40	m ² m ²	 647.000	 647.000
					RAZEM	647.000
20 d.1. 1.3	kalkulacja własna	ST-04.04.07	Rozłożenie geotkaniny separacyjnej 350	m ² m ²	 350.000	 350.000
					RAZEM	350.000
21 d.1. 1.3	kalkulacja własna	ST-04.04.07	Zbrojenie geosiatką podbudowy z kruszywa Krotność = 2 350	m ² m ²	 350.000	 350.000
					RAZEM	350.000
22 d.1. 1.3	KNNR 6 0113-05	ST-04.04.07	Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa betonowego, #0-63 mm, gr. 25 cm Krotność = 2.5 350	m ² m ²	 350.000	 350.000
					RAZEM	350.000
23 d.1. 1.3	KNNR 6 0502-03	ST-05.03.24	Nawierzchnie z płyt ażurowych HDPE 50x50x5 cm 350+60	m ² m ²	 410.000	 410.000
					RAZEM	410.000
24 d.1. 1.3	KNNR 2-21 0218-01	ST-05.03.24	Wypełnienie płyt humusem ręczne z przerzutem na terenie płaskim, grubość warstwy 5 cm poz.23*0.05	m ³ m ³	 20.500	 20.500
					RAZEM	20.500
25 d.1. 1.3	KNNR 6 0502-03	ST-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -przebrukowania nawierzchni 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000
26 d.1. 1.3	KNNR 2-21 0218-01	ST-12.01.04	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim, grubość warstwy 15 cm. 280*0.15+80*0.15+45*0.15	m ³ m ³	 60.750	 60.750
					RAZEM	60.750

3) PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa wyli- czenia	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 1.3	KNR 2-21 0401-04	ST- 12.01.0 4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo- żeniem 280+80+45	m ² m ²	 405.000	
					RAZEM	405.000
28 d.1. 1.3	KNR 1 0305-01	ST- 02.00.0 1;ST- 02.01.0 1;ST- 02.03.0 1	Wykopy ręczne pod fundamenty schodów 6*0.60	m ³ m ³	 3.600	
					RAZEM	3.600
29 d.1. 1.3	KNR 2-31 0402-04	ST- 10.01.0 1	Ława pod fundament schodów 1.05*2	m ³ m ³	 2.100	
					RAZEM	2.100
30 d.1. 1.3	kalkulacja własna	ST- 10.01.0 1	Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów 10*1.8	m m	 18.000	
					RAZEM	18.000
31 d.1. 1.3	kalkulacja własna	ST- 10.01.0 1	Poręcze do schodów - stal nierdzewna, polerowana 5	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
32 d.1. 1.3	KNR 6 0502-03	ST- 05.03.2 3	Nawierzchnie z płyt betonowych ze znakiem wypukłym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 2+2	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
33 d.1. 1.3	kalkulacja własna	ST- 10.01.0 1	Oznakowanie krawędzi schodów - 1 i ostatni stopień w biegu schodów, powierzchnia pozioma i pionowa, malowane ręcznie 1.8*2	m ² m ²	 3.600	
					RAZEM	3.600
34 d.1. 1.3	KNR 1 0504-01	ST- 02.00.0 1;ST- 02.01.0 1;ST- 02.03.0 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów poz.28	m ³ m ³	 3.600	
					RAZEM	3.600
35 d.1. 1.3	KNR 2-31 1406-03	ST- 10.01.0 2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i wpustów 1+6+1	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
1.1. 4			Kanalizacja deszczowa			
36 d.1. 1.4	KNR 2-01 0119-03 analogia	ST KD	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie prze- biegu układu kanalizacji deszczowej 18.60	m m	 18.600	
					RAZEM	18.600
37 d.1. 1.4	KNR 2-01 0217-03 z.sz. 2.3.11 9905	ST KD	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni od- kładu.Mechanicznie 80% 25*80%	m ³ m ³	 20.000	
					RAZEM	20.000
38 d.1. 1.4	KNR 2-01 0317-0401	ST KD	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek- tory w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wycią- giem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m.Ręcznie 20% 25*20%	m ³ m ³	 5.000	
					RAZEM	5.000

3) PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa wyl- czenia	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1. 1.4	KNR 2-01 0205-03 0214-03	ST KD	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
			13.10	m ³	13.100	
					RAZEM	13.100
40 d.1. 1.4	KNR 2-01 0322-02 analogia	ST KD	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) [poz.1]	m ²		
			18.6*2	m ²	37.200	
					RAZEM	37.200
41 d.1. 1.4	KNR 2-28 0501-09 analogia	ST KD	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 30 cm	m ³		
			11.8	m ³	11.800	
					RAZEM	11.800
42 d.1. 1.4	KNR 2-01 0236-01 analogia	ST KD	Zagęszczenie podłoża z materiałów sypkich ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
			11.8	m ³	11.800	
					RAZEM	11.800
43 d.1. 1.4	KNR 2-01 0320-0401	ST KD	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m [poz.2]/0,8	m ³		
			25	m ³	25.000	
					RAZEM	25.000
44 d.1. 1.4	KNR 2-01 0236-01 analogia	ST KD	Zagęszczenie zasypanego wykopu ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
			25	m ³	25.000	
					RAZEM	25.000
45 d.1. 1.4	KNR-W 2- 18 0408-03 z.sz.3.4. 9908 analogia	ST KD	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 - wykopy umocnione	m		
			18.60	m	18.600	
					RAZEM	18.600
46 d.1. 1.4	KNNR 4 1417-02 analogia	ST KD	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 630 - zamknięcie rurą telesko- pową	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
47 d.1. 1.4	KNR 2-31 0606-01 analogia	ST KD	Odwodnienie liniowe DN200 z rusztem żeliwnym klasy D400	m		
			4.20	m	4.200	
					RAZEM	4.200
48 d.1. 1.4	kalk. włas- na	ST KD	Włączenie projektowanego kanału do istniejącej studzienki wykonanie otworu i uszczelnienie	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
49 d.1. 1.4	KNR 2-18 0804-02 analogia	ST KD	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm	m		
			18.60	m	18.600	
					RAZEM	18.600
50 d.1. 1.4	KNR-W 2- 18 0406-01 wycena in- dywidualna	ST KD	Wykonanie kamerowania kanalizacji	m		
			18.60	m	18.600	
					RAZEM	18.600
1.2			Instalacje zewnętrzne			
1.2.1	45231400-9		Oświetlenie			
51 d.1. 2.1	KNNR 9 1001-07	ST- OSW	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000

3) PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa wyli- czenia	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.1. 2.1	KNNR 5 0701-05	ST- OSW	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 45*0.8*0.4	m³ m³	 14.400	
					RAZEM	14.400
53 d.1. 2.1	KNNR 5 0706-01	ST- OSW	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 45	m m	 45.000	
					RAZEM	45.000
54 d.1. 2.1	KNNR 5 0702-05	ST- OSW	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 45*0.6*0.4	m³ m³	 10.800	
					RAZEM	10.800
55 d.1. 2.1	KNNR 5 0705-01	ST- OSW	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura karbowana gięt- ka 50mm 45	m m	 45.000	
					RAZEM	45.000
56 d.1. 2.1	KNNR 5 0707-02	ST- OSW	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YA- KY 4x16mm² 45	m m	 45.000	
					RAZEM	45.000
57 d.1. 2.1	KNNR 5 0713-02	ST- OSW	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x16mm² 45	m m	 45.000	
					RAZEM	45.000
58 d.1. 2.1	KNNR 5 0203-01	ST- OSW	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² wciągane do rur - YDY 3x1,5mm² w słupkach 5*1.5	m m	 7.500	
					RAZEM	7.500
59 d.1. 2.1	KNNR 5 1001-01	ST- OSW	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupki oświetleniowe 8/12W, wraz z fundamentem 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
60 d.1. 2.1	KNNR 5 0606-05	ST- OSW	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4,5 m (metoda wy- konania udarowa) - grunt kat.III 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
61 d.1. 2.1	kalkulacja własna	ST- OSW	Wykonanie badań i pomiarów instalacji, inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.2. 2			Kanalizacja kablowa			
62 d.1. 2.2	ZN-97/TP S.A. 040 0102-01	ST.11.0 1.02	Budowa rur osłonowych RO - HDPE 110/6.3 (S4-S5) 45+15	m m	 60.000	
					RAZEM	60.000
63 d.1. 2.2	kalkulacja własna analogia	ST.11.0 1.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kategorii III 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000