

Opis do: **Remontu korytarza i pokoi mieszkalnych na I piętrze budynku internatu**

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami czujników przeciwpożarowych, szafy sterującej, lamp sufitowych, gniazdek.

Wykaz prac, jakie mają być przeprowadzone na I piętrze Internatu wg załączonego przedmiaru robót:

1. Korytarz + prawa strona

- remont pomieszczeń (recepcja, pok. 19,18,20) – przecieranie starych tynków, gruntowanie, nałożenie gładzi gipsowej oraz dwukrotne malowanie, cyklinowanie parkietów wraz z uzupełnieniem szczelin i malowaniem lakierem, montaż nowych listew przypodłogowych. wymiana drzwi z futrynami – 7 sztuk, malowanie parapetów wewnętrznych,

- korytarz – rozebranie posadzki z parkietu na korytarzu, usunięcie ze ścian starych powłok malarskich oraz farb olejnych, gruntowanie, nakładanie gładzi oraz dwukrotne malowanie, położenie warstwy lakieru na ścianach na wysokość lamperii , wykonanie wylewek samopoziomujących, ułożenie płytek wraz z cokolikami, malowanie parapetu,

- sanitariaty (łazienka damska, męska, pomieszczenie gospodarcze oraz kuchnia) : demontaż urządzeń sanitarnych, skucie płytek z warstwą zaprawy ze ścian i podłogi, ułożenie płytek, malowanie, malowanie parapetów wewnętrznych, wymiana drzwi łazienkowych (drzwi mają być wodoodporne) z futrynami – 8 szt., montaż sanitariatów, odpływów liniowych.

2. Pokoje lewa strona – 6 pomieszczeń.

Przecieranie starych tynków, gruntowanie, kładzenie gładzi , przecieranie oraz malowanie. Wymiana drzwi z futrynami- 17 szt. , cyklinowanie parkietów, uzupełnianie oraz malowanie lakierem. Wymiana listew przypodłogowych, malowanie parapetów wewnętrznych.