

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont korytarza i pokoi mieszkalnych na I piętrze budynku internatu wraz z sanitariatami.		
1	Grupa	Roboty budowlane		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa wraz z bateriami	kpl	10
1.1.2	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl	6
1.1.3	DC 20/120/7	Rozebranie posadzki z deszczulek - parkiety na korytarzu oraz uzupełnienie parkietów, ocyklinowanie z wypełnieniem szczelin i lakierowaniem, uwzględnić nowe listwy cokołowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	66,42*1,73+5	119,906600	
	pokoje 20/18/19/recepcja	3,9*3,61-(2,5*1,5)+5,41*3,9+5,73*3,87	53,603100	
		RAZEM:	173,509700	m2 173,510
1.1.4	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - wysokość ok 2m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pomieszczenia nr łazienka nr WC	(3,68*2+3,58*2+2,75*2+6*1)*2+(3,86*2+3,70*2+4*1)*2+(1,94*2+		
	damski/WC męski/kuchnia	3,70*2)*2	112,840000	
		RAZEM:	112,840000	m2 112,840
1.1.5	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje łazienka w WC damski/WC	3,68*3,58+3,86*3,7+3,3*3,72+1,94*3,7		
	męski/kuchnia		46,910400	
		RAZEM:	46,910400	m2 46,910
1.1.6	DC 20/120/1	Usunięcie starych powłok malarskich, farb olejnych ze ścian - lamperie korytarzy wysokość ok 1,5m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(66,42*2+1,73*2)*1,5	204,450000	
	Drzwi	-27*1,6	-43,200000	
	wnęki	5	5,000000	
		RAZEM:	166,250000	m2 166,250
1.1.7	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	20
1.1.8	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację	m3	20
1.1.9	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	20
1.2	Element	Roboty budowlano-montażowe - korytarz + prawa strona		
1.2.1	DC 20/113/4	Gruntowanie preparatem epoksydowym - podłoże przed wykonaniem wylewek samopoziomujących		
	Wyliczenie ilości robót:			
		173,51+46,91	220,420000	
		RAZEM:	220,420000	m2 220,420
1.2.2	DC 20/105/3	Masy samorozpływne, grubość 5 mm - po skuwaniu płytek podłogowych i demontażu parkietu	m2	220,420
1.2.3	KNNR 2/1205/9	Uzupełnienie parkietów, ocyklinowanie z wypełnieniem szczelin i lakierowaniem, uwzględnić nowe listwy cokołowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje 20/18/19/recepcja	3,9*3,61-(2,5*1,5)+5,41*3,9+5,73*3,87	53,603100	
		RAZEM:	53,603100	m2 53,603
1.2.4	DC 20/314/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie - wraz z cokolikami 10cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz i łazienki	220,420-90,458	129,962000	
		RAZEM:	129,962000	m2 129,962
1.2.5	DC 20/117/5	Obsadzenie w podłogach odpływów liniowych ok. 100cm - kabiny prysznicowe	mb	4

1.2.6	DC 20/110/3	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 5 mm - wyrównanie ścian do wysokości 2m po skuwaniu płytek			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pomieszczenia nr łazienka nr WC	$(3,68*2+3,58*2+2,75*2+6*1)*2+(3,86*2+3,70*2+4*1)*2+(1,94*2+$			
	damski/WC męski/kuchnia	$3,70*2)*2$	112,840000		
	RAZEM:		112,840000		
				m2	112,840
1.2.7	DC 20/304/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie - płytki do pełnej wysokości ok 2,5m			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pomieszczenia nr łazienka nr WC	$(3,68*2+3,58*2+2,75*2+6*1)*2,5+(3,86*2+3,70*2+4*1)*2,5+(1,94$			
	damski/WC męski/kuchnia	$*2+3,70*2)*2,5$	141,050000		
	RAZEM:		141,050000		
				m2	141,050

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.2.8	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ściany i sufity	m2	683,122	
	Wyliczenie ilości robót:				
	korytarz ściany	(66,42*2+1,73*2)*2,5-27*1,6			297,550000
	korytarz sufit	66,42*1,73+5			119,906600
	ściany pokoje 20/18/19/recepcja	(3,9*2+3,61*2)*2,5+(5,41*2+3,9*2)*2,5+(5,73*2+3,87*2)*2,5			132,100000
	sufity pokoje 20/18/recepcja	3,9*3,61-(2,5*1,5)+5,41*3,9+5,73*3,87			53,603100
	sufity pokoje łazienka w 20/19/WC	2,5*1,5+5,72*3,9+3,68*3,58+3,86*3,7+3,3*3,72+1,87*3,74+1,94*			
	damski/WC męski/gospodarczy/kuchnia	3,7			79,962200
	RAZEM:				683,121900
1.2.9	DC 19/101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem typu unigrunt	m2	683,122	
1.2.10	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - korytarz i pokoje	m2	683,122	
1.2.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufit	m2	683,122	
1.2.12	KNRW 401/1208/1 (2)	Lakierowanie tynków ścian poprzednio malowanych - lamperie wykonane przez lakierowanie ścian uprzednio pomalowanych na korytarzu	m2	218,080	
	Wyliczenie ilości robót:				
	lamperie h=1,6m	(66,42*2+1,73*2)*1,6			218,080000
	RAZEM:				218,080000
1.2.13	KNR 202/1203/1	Drzwi, pełne, do 2·m2 – wykucie starych futryn, dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych z futrynami - łazienki	szt.	8	
1.2.14	KNR 202/1203/1	Drzwi, pełne, do 2·m2 –wykucie starych futryn, dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych z futrynami - korytarze	szt.	24	
1.3	Element	Roboty budowlano-montażowe - pokoje lewej strony korytarza			
1.3.1	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ściany i sufity	m2	405,33	
	Wyliczenie ilości robót:				
	pokoje ściany - 6 sztuk	(3,65*2+5,7*2)*2,5*6			280,500000
	pokoje sufity - 6 sztuk	3,65*5,7*6			124,830000
	RAZEM:				405,330000
1.3.2	DC 19/101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem typu unigrunt	m2	405,33	
1.3.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - pokoje	m2	405,33	
1.3.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufit	m2	405,33	
1.3.5	KNR 401/808/6	Uzupełnienie parkietów, ocyklinowanie z wypełnieniem szczelin i lakierowaniem, uwzględnić nowe listwy cokołowe	m2	124,83	
	Wyliczenie ilości robót:				
	podłogi pokoi	3,65*5,7*17			124,83000
	RAZEM:				124,83000
1.3.6	Kalkulacja indywidualna	Malowanie parapetów wewnętrznych z lastryko (ok. 25 sztuk)	kpl	1	
2	Grupa	Roboty sanitarne			
2.1	Element	Podejścia i białe montaże			
2.1.1	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	30	

2.1.2	KNNR 4/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm	m	30
2.1.3	KNR 925/101/4	Izolacja rurociągów otulinami o grubości 6 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 20-22 mm	m	30
2.1.4	KNR 31/107/1	Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do baterii, Dn 15 mm	szt.	18
2.1.5	KNP 5/525/3 (2)	Podejścia odpływowe, rura Fi 50 mm, połączenie wciskowo-skurczowe	szt.	11
2.1.6	KNP 5/525/5 (2)	Podejścia odpływowe, rura Fi 110 mm, połączenie wciskowo-skurczowe	szt.	7
2.1.7	KSNR 4/214/2	Ustęp WC z płuczką typu kompakt	kpl	5
2.1.8	KSNR 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawnych	kpl	1
2.1.9	KNNRS 4/212/2 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	9
2.1.10	KNNRS 4/212/2 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa sztucznego - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl	1
2.1.11	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa - kabiny prysznicowe w łazienkach	szt.	4

Dodatkowo usługa wyniesienia i złożenia w sali:

- Szafy – 22 szt.

- Tapczany – 77 szt.