

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYPOSAŻENIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ELKU W SYSTEM KLIMATYZACJI
ADRES INWESTYCJI : 19-300 Elk, ul. Małeckich 4
INWESTOR : Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Osmulski
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2026

Data zatwierdzenia

HOUSE BUILD

Mariusz Osmulski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wierzbowa 43
kom. +48 530 238 662
NIP 543-105-07-49, Reg. 051983320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnica			
1	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.1	0104-04 z.o. 4.1.	(0,375+0,675)*2,26	m ²	2,373	
				RAZEM	2,373
2	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie	m ²		
d.1	2611-02	poz.1	m ²	2,373	
				RAZEM	2,373
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
d.1	1204-02	poz.1	m ²	2,373	
				RAZEM	2,373
2		Parter			
4	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.2	0104-04 z.o. 4.1.	(0,375+0,575)*3,23	m ²	3,069	
		(0,375+0,800)*3,24	m ²	3,807	
		(0,375+0,525)*3,33	m ²	2,997	
				RAZEM	9,873
5	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, Stro-py o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.2	0207-02 z.o. 4.1.	1,06*0,30+(2,51-1,06)*0,60	m ²	1,188	
				RAZEM	1,188
6	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie	m ²		
d.2	2611-02	poz.4	m ²	9,873	
		poz.5	m ²	1,188	
				RAZEM	11,061
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
d.2	1204-02	poz.4	m ²	9,873	
		poz.5	m ²	1,188	
				RAZEM	11,061
3		Piętro I			
8	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.3	0104-04 z.o. 4.1.	(0,220+0,875)*3,28	m ²	3,592	
		(0,275+0,860)*3,31	m ²	3,757	
				RAZEM	7,349
9	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, Stro-py o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.3	0207-02 z.o. 4.1.	1,40	m ²	1,400	
		1,47	m ²	1,470	
		1,70	m ²	1,700	
		0,60	m ²	0,600	
		3,23	m ²	3,230	
		1,24	m ²	1,240	
		1,47	m ²	1,470	
		1,67	m ²	1,670	
				RAZEM	12,780
10	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
d.3	0207-01	6,15	m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
11	KNR AT-43	Demontaż i ponowny montaż istniejących lameli sufitowych po instalacji urządzeń klimatyzacji	m ²		
d.3	0212-02 analiza indywidualna	1,27	m ²	1,270	
				RAZEM	1,270
12	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie	m ²		
d.3	2611-02	poz.8	m ²	7,349	
		poz.9	m ²	12,780	
		poz.10	m ²	6,150	
				RAZEM	26,279
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
d.3	1204-02	poz.8	m ²	7,349	
		poz.9	m ²	12,780	
		poz.10	m ²	6,150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Piętro II		RAZEM	26,279
14 d.4 0104-04 z.o. 4.1.	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. (0,275*2+0,750)*3,30 (0,275+0,860)*3,31	m ² m ² m ²	 4,290 3,757	
				RAZEM	8,047
15 d.4 0207-02 z.o. 4.1.	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, Stro-py o pow.mniejszej niż 5 m2. 1,53 1,55 1,61	m ² m ² m ² m ²	 1,530 1,550 1,610	
				RAZEM	4,690
16 d.4 0212-02 analiza indy- widualna	KNR AT-43	Demontaż i ponowny montaż istniejących lameli sufitowych po instalacji urzą-dzeń klimatyzacji 0,61 0,63 0,70	m ² m ² m ² m ²	 0,610 0,630 0,700	
				RAZEM	1,940
17 d.4 2611-02	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie poz.14 poz.15	m ² m ² m ²	 8,047 4,690	
				RAZEM	12,737
18 d.4 1204-02	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi poz.14 poz.15	m ² m ² m ²	 8,047 4,690	
				RAZEM	12,737
5		Piętro III			
19 d.5 0104-04 z.o. 4.1.	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. 2*(0,275+0,620)*3,31	m ² m ²	 5,925	
				RAZEM	5,925
20 d.5 0207-02 z.o. 4.1.	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, Stro-py o pow.mniejszej niż 5 m2. 1,56 1,56 1,22 1,64 1,46 1,26	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,560 1,560 1,220 1,640 1,460 1,260	
				RAZEM	8,700
21 d.5 0212-02 analiza indy- widualna	KNR AT-43	Demontaż i ponowny montaż istniejących lameli sufitowych po instalacji urzą-dzeń klimatyzacji 0,63	m ² m ²	 0,630	
				RAZEM	0,630
22 d.5 2611-02	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie poz.19 poz.20	m ² m ² m ²	 5,925 8,700	
				RAZEM	14,625
23 d.5 1204-02	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi poz.19 poz.20	m ² m ² m ²	 5,925 8,700	
				RAZEM	14,625
6		Piętro IV			
24 d.6 0104-04 z.o. 4.1.	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. (0,150*2+0,475)*2,50	m ² m ²	 1,938	
				RAZEM	1,938
25 d.6 0207-02 z.o. 4.1.	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, Stro-py o pow.mniejszej niż 5 m2. 2,17 2,15 2,49	m ² m ² m ² m ²	 2,170 2,150 2,490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,38	m ²	1,380	
		1,43	m ²	1,430	
		1,74	m ²	1,740	
		5,07	m ²	5,070	
		2,93	m ²	2,930	
		3,30	m ²	3,300	
		3,25	m ²	3,250	
		3,77	m ²	3,770	
		2,73	m ²	2,730	
		3,94	m ²	3,940	
				RAZEM	36,350
26	KNR AT-43 d.6 0207-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe	m ²		
		6,45	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
27	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie	m ²		
		poz.24	m ²	1,938	
		poz.25	m ²	36,350	
		poz.26	m ²	6,450	
				RAZEM	44,738
28	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
		poz.24	m ²	1,938	
		poz.25	m ²	36,350	
		poz.26	m ²	6,450	
				RAZEM	44,738