

		WYKAZ STALI NR 08			Data	08.2022	Strona: 1	
		RYS. NR 10			Plik		26_799	
Inwestor		Gmina Ogrodzieniec			Nr projektu		01.799.26.01	
		Plac Wolności 25; 42-440 Ogrodzieniec						
Obiekt		Centralny magazyn			Wykonał		mgr inż. Marek Wizor	
		sprzętu ochrony ludności						
L.p.	Ilość /szt./	Przedmiot	Długość /mm/	Masa jednost. /kg/	Masa 1 element. /kg/	Masa całkowita /kg/	Materiał	Uwagi
Poz. P1 (x24)								
146	1	BP/Z200x68/60x2,5	6050	7	42,35	42,35	S350	
	8	Śruba M16 5,6	55					
	16	Podkładka do=17						
	8	Nakrętka M16						
			SUMA			42,35		
			Razem	x 24		1016,40		

Poz. P1w (x24)								
147	1	BP/Z200x68/60x2,5	4100	7	28,70	28,70	S350	
	2	Śruba M16 5,6	55					
	4	Podkładka do=17						
	2	Nakrętka M16						
SUMA						28,70		
Razem		x 24				688,80		

Poz. P2 (x24)								
148	1	BP/Z200x68/60x2,5	6100	7	42,70	42,70	S350	
	8	Śruba M16 5,6	55					
	12	Podkładka do=17						
	6	Nakrętka M16						
SUMA						42,70		
Razem		x 24				1024,80		

Poz. P3 (x72)								
149	1	BP/Z200x68/60x2,5	6000	7	42,00	42,00	S350	
	8	Śruba M16 5,6	55					
	12	Podkładka do=17						
	6	Nakrętka M16						
SUMA						42,00		
Razem		x 72				3024,00		

Poz. P2x (x12)								
148	1	BP/Z200x68/60x2,5	6100	7	42,70	42,70	S350	
	8	Śruba M16 5,6	55					
	12	Podkładka do=17						
	6	Nakrętka M16						
SUMA						42,70		
Razem		x 12				512,40		

		WYKAZ STALI NR 08			Data	08.2022	Strona: 2	
		RYS. NR 10			Plik		26_799	
Inwestor		Gmina Ogrodzieniec			Nr projektu		01.799.26.01	
		Plac Wolności 25; 42-440 Ogrodzieniec						
Obiekt		Centralny magazyn			Wykonał		mgr inż. Marek Wizor	
		sprzętu ochrony ludności						
L.p.	Ilość /szt./	Przedmiot	Długość /mm/	Masa jednost. /kg/	Masa 1 element. /kg/	Masa całkowita /kg/	Materiał	Uwagi
Poz. P4 (x12)								
281	1	BP/Z200x68/60x2,5	6550	7	45,85	45,85	S350	
	8	Śruba M16 5,6	55					
	16	Podkładka do=17						
	8	Nakrętka M16						
			SUMA			45,85		
			Razem	x 12		550,20		

Poz. P4w (x12)								
282	1	BP/Z200x68/60x2,5	4100	7	28,70	28,70	S350	
	2	Śruba M16 5,6	55					
	4	Podkładka do=17						
	2	Nakrętka M16						
SUMA						28,70		
Razem		x 12				344,40		

Poz. P4x (x12)								
281	1	BP/Z200x68/60x2,5	6550	7	45,85	45,85	S350	
	8	Śruba M16 5,6	55					
	16	Podkładka do=17						
	8	Nakrętka M16						
SUMA						45,85		
Razem		x 12				550,20		

Poz. P4wx (x12)								
282	1	BP/Z200x68/60x2,5	4100	7	28,70	28,70	S350	
	2	Śruba M16 5,6	55					
	4	Podkładka do=17						
	2	Nakrętka M16						
SUMA						28,70		
Razem		x 12				344,40		

Poz. T5 (x104)								
150	1	Rura ϕ 26,9x2	1465	1,23	1,80	1,80	St3s	
151	2	Bl.8x92	156	-	0,90	1,80	St3s	
	4	Śruba M16 5,6	55					
	8	Podkładka do=17						
	4	Nakrętka M16						
			SUMA			3,60		
			Razem	x 104		374,87		
			Łącznie z dodatkiem na spoiny 3%		386,12			

		WYKAZ STALI NR 08			Data	08.2022	Strona: 3	
		RYS. NR 10			Plik		26_799	
Inwestor		Gmina Ogrodzieniec			Nr projektu		01.799.26.01	
		Plac Wolności 25; 42-440 Ogrodzieniec						
Obiekt		Centralny magazyn			Wykonał		mgr inż. Marek Wizor	
		sprzętu ochrony ludności						
L.p.	Ilość /szt./	Przedmiot	Długość /mm/	Masa jednost. /kg/	Masa 1 element. /kg/	Masa całkowita /kg/	Materiał	Uwagi
Poz. T6 (x26)								
152	1	Rura ϕ 26,9x2	1340	1,23	1,65	1,65	St3s	
151	2	Bl.8x92	156	-	0,90	1,80	St3s	
	4	Śruba M16 5,6	55					
	8	Podkładka do=17						
	4	Nakrętka M16						
SUMA						3,45		
Razem				x 26		89,72		
Łącznie z dodatkiem na spoiny 3%						92,41		
Razem rysunek						8534,13		