

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN ENERGIA - BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MAZOWIECKIEGO W
CIECHANOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL. MAZOWIECKIEGO W CIECHANOWIE
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
ADRES INWESTORA : Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cyprian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN ENERGIA
UL.MAZOWIECKIEGO W CIECHANOWIE

Kalkulacją objęto:

- demontaż istniejącej linii kablowej nN
- budowę linii kablowej nN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa sieci elektroenergetycznej nN Energa ul Mazowieckiego			
1.1		Demontaż sieci elektroenergetycznej nN			
1 d.1.1	KNNR 9 0801-05	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. I-II 55	m m	55.00	
				RAZEM	55.00
1.2		Budowa linii kablowej oświetlenia			
2 d.1.2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) 0.7*0.5*(57)	m ³ m ³	19.95	
				RAZEM	19.95
3 d.1.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) 57	m m	57.00	
				RAZEM	57.00
4 d.1.2	KNR 2-25 0612-02	Układanie rur osłonowych grubościenna fi110 36	m m	36.00	
				RAZEM	36.00
5 d.1.2	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 60-36	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
6 d.1.2	KNNR 5 0713-04	Materiały kable NA2XY4x120 SE 0,6/1kV 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
7 d.1.2	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8 d.1.2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) 0.7*0.5*(57)	m ³ m ³	19.95	
				RAZEM	19.95
9 d.1.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.1.2	KNNR 5 0728-01	Montaż mufy kablowej nN 50-120 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową			
11 d.2	własny	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	własny	Koszt zajęcia pasa drogowego 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.2	KW 1 01-01	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00