

Przedmiar					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórki, demontaże			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
	II	40,24 + 33,3 - 25,92	m2	47,620	
				RAZEM	47,620
2 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie cokołów pod ogrodzenie	m3		
	II	(40,24 + 33,3 - 25,92) * 0,25 * 1	m3	11,905	
				RAZEM	11,905
3 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
	II	218,97	m2	218,970	
				RAZEM	218,970
4 d.1	KNR 2-31 0806-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (trelinka)	m2		
	II	916,26	m2	916,260	
				RAZEM	916,260
5 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych	m		
	II	146,8	m	146,800	
				RAZEM	146,800
6 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
	II	(146,8) * 0,06	m3	8,808	
				RAZEM	8,808
7 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży	m		
	II	40,31	m	40,310	
				RAZEM	40,310
8 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.1 * 1 * 0,05	m3	2,381	
		poz.2 * 0,25 * 1	m3	2,976	
		poz.3 * 0,05	m3	10,949	
		poz.4 * 0,15	m3	137,439	
		poz.5 * 0,045	m3	6,606	
		poz.6	m3	8,808	
		poz.7 * 0,024	m3	0,967	
				RAZEM	170,126
2		Utwardzenie terenu zagospodarowania miejsc parkingowych - parking			
9 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 93 cm	m2		
		poz.19	m2	428,270	
				RAZEM	428,270
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 83 cm	m2		
		poz.22	m2	375,250	
				RAZEM	375,250
11 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 73 cm	m2		
		poz.25	m2	325,700	
				RAZEM	325,700
12 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.19 * 0,93	m3	398,291	
		poz.22 * 0,83	m3	311,458	
		poz.25 * 0,73	m3	237,761	
				RAZEM	947,510
13 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.19	m2	428,270	
		poz.22	m2	375,250	
		poz.25	m2	325,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 129,220
14 d.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - doziarnienie w ilości 0,15 m3/m2	m2		
		poz.19	m2	428,270	
		poz.22	m2	375,250	
		poz.25	m2	325,700	
				RAZEM	1 129,220
15 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwę mrozochronną z mieszanki niezwiązanej - kruszywo - grubości 20 cm	m2		
		poz.19	m2	428,270	
		poz.22	m2	375,250	
		poz.25	m2	325,700	
				RAZEM	1 129,220
16 d.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02 0111-06	Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji 2,5 MPa - grubości 15 cm	m2		
		poz.19	m2	428,270	
		poz.22	m2	375,250	
		poz.25	m2	325,700	
				RAZEM	1 129,220
17 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 mm gr. 30 cm	m2		
		poz.19	m2	428,270	
				RAZEM	428,270
18 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.19	m2	428,270	
				RAZEM	428,270
19 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		428,27	m2	428,270	
				RAZEM	428,270
20 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm	m2		
		poz.22	m2	375,250	
				RAZEM	375,250
21 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.22	m2	375,250	
				RAZEM	375,250
22 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z płyt ażurowych gr. 8 cm	m2		
		375,25	m2	375,250	
				RAZEM	375,250
23 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm	m2		
		poz.25	m2	325,700	
				RAZEM	325,700
24 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.25	m2	325,700	
				RAZEM	325,700
25 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		325,7	m2	325,700	
				RAZEM	325,700
26 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.28 * 0,09	m3	24,686	
				RAZEM	24,686

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.29 * 0,06	m3	7,540	
				RAZEM	7,540
28 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe	m		
		274,29	m	274,290	
				RAZEM	274,290
29 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe	m		
		125,67	m	125,670	
				RAZEM	125,670
30 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
	II	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
	II	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		poz.33 * 0,15	m3	24,714	
				RAZEM	24,714
33 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		164,76	m2	164,760	
				RAZEM	164,760
3		Wyposażenie			
34 d.3		Dostawa i montaż - stojak na rowery	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3		Dostawa i montaż - rowerowa stacja serwisowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000