

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórki, demontaże			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		27,6 + 34,97 + 13,94	m2	76,510	
		13,34 + 38,85	m2	52,190	
				RAZEM	128,700
2 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie cokołów pod ogrodzenie	m3		
		(27,6 + 34,97 + 13,94) * 0,25 * 1	m3	19,128	
				RAZEM	19,128
3 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		522,37	m2	522,370	
				RAZEM	522,370
4 d.1	KNR 2-31 0806-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (trelinka)	m2		
		651,38	m2	651,380	
				RAZEM	651,380
5 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych	m		
		13,7 + 44,68 + 58,66 + 33,61	m	150,650	
				RAZEM	150,650
6 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		(13,7 + 44,68 + 58,66 + 33,61) * 0,06	m3	9,039	
				RAZEM	9,039
7 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży	m		
		17,85 + 4,16 + 4,01 + 2,13	m	28,150	
				RAZEM	28,150
8 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.1 * 1 * 0,05	m3	6,435	
		poz.2 * 0,25 * 1	m3	4,782	
		poz.3 * 0,05	m3	26,119	
		poz.4 * 0,15	m3	97,707	
		poz.5 * 0,045	m3	6,779	
		poz.6	m3	9,039	
		poz.7 * 0,024	m3	0,676	
				RAZEM	151,537
2		Utwardzenie terenu zagospodarowania miejsc parkingowych - plac manewrowy			
9 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 49 cm	m2		
		729,7	m2	729,700	
				RAZEM	729,700
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
		384,32	m2	384,320	
				RAZEM	384,320
11 d.2	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta - profilowanie terenu pod tereny zielone	m2		
		164,39	m2	164,390	
				RAZEM	164,390
12 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.9 * 0,49	m3	357,553	
		poz.10 * 0,25	m3	96,080	
		poz.11 * 0,2	m3	32,878	
				RAZEM	486,511
13 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	1 114,020	
				RAZEM	1 114,020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02 0111-06	Stabilizacja 2,5 MPa - grubości 15 cm	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	1 114,020	
				RAZEM	1 114,020
15 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm	m2		
		poz.9	m2	729,700	
				RAZEM	729,700
16 d.2	KNR 2-31 0313-01 0313-02	Asfaltobeton - warstwa wiążąca o grubości 5 cm	m2		
		poz.9	m2	729,700	
				RAZEM	729,700
17 d.2	KNR 2-31 0314-01 0314-02	Asfaltobeton - warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m2		
		poz.9	m2	729,700	
				RAZEM	729,700
18 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.10	m2	384,320	
				RAZEM	384,320
19 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.10	m2	384,320	
		-poz.20	m2	-3,780	
		-poz.21	m2	-1,250	
		-poz.22	m2	-15,680	
				RAZEM	363,610
20 d.2	KNR 2-31 0502-01	Nawierzchnia ścieżki dla niewidzących - linie prowadzące	m2		
		3,78	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
21 d.2	KNR 2-31 0502-06	Nawierzchnia ścieżki dla niewidzących - pola uwagi	m2		
		1,25	m2	1,250	
				RAZEM	1,250
22 d.2	KNR 2-31 0502-06	Nawierzchnia ścieżki dla niewidzących - oznaczenia ostrzegawcze (krawężnikowe)	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
23 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.25 * 0,09	m3	12,869	
				RAZEM	12,869
24 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.26 * 0,06	m3	15,551	
				RAZEM	15,551
25 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe	m		
		57,35 + 85,64	m	142,990	
				RAZEM	142,990
26 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe	m		
		17,05 + 11,36 + 9,63 + 16,59 + 29,98 + 31,04 + 26,39 + 71,77 + 45,38	m	259,190	
				RAZEM	259,190
27 d.2	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - malowanie miejsc dla niepełnosprawnych	m2		
		35,38	m2	35,380	
				RAZEM	35,380
28 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
	II	6	szt.	6,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
29 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
	II	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		poz.11 * 0,2	m3	32,878	
				RAZEM	32,878
31 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		poz.11	m2	164,390	
				RAZEM	164,390
32 d.2	KNR 2-21 0302-01	Nasadzenia - Floks skrzydłasty	szt.		
		322	szt.	322,000	
				RAZEM	322,000
33 d.2	KNR 2-21 0302-01	Nasadzenia - Lilak palbini	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
34 d.2	KNR 2-21 0302-01	Nasadzenia - Miskant niski	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
35 d.2	KNR 2-21 0302-01	Nasadzenia - Róża okrywowa do 60 cm	szt.		
		176	szt.	176,000	
				RAZEM	176,000
36 d.2	KNR 2-21 0322-01	Nasadzenia - Jałowiec okrywowy	szt.		
		104	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
37 d.2		Zegar zewnętrzny stojący 1. Baza słupa A1a - odlew aluminiowy. 2. Rura kanelowana - 80 lub 90 - aluminium. 3. Dysk mocujący - stal. 4. Drzwiczki inspekcyjne. 5. Śruba uziemiająca. 6. Rura stalowa 133. 7. Rura stalowa 70. Maksymalna wysokość - 5,5 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2		Ławki zewnętrzne Konstrukcja - odlew aluminiowy Siedziska i oparcia deski drewniane (mahoń) Powłoka antykorozyjna Długość 1,83m, szerokość siedziska 0,48m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2		Tablica informacyjna 1. Baza słupa A1a - odlew aluminiowy. 2. Rura kanelowana - 80 aluminium. 3. Rura stalowa -70 4. Ozdoby - odlew aluminiowy 5. Rura aluminiowa - 35 6. Blacha aluminiowa 7. Profile aluminiowe Wysokość - 2,635 m. Tablica 30x50cm Malowany powłoką antykorozyjną	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.2		Drewniany kosz do segregacji śmieci zawiera kolorowe oznaczenia w postaci naklejek z nazwami frakcji i jest przystosowany do segregacji: • papieru - kolor niebieski, • plastiku i metali - kolor żółty, • szkła - kolor zielony, • odpadów zmieszanych - kolor czarny	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
41 d.2		Zegar ścienny Mocowany do ściany za pomocą odlewu aluminiowego Pokryty powłoką antykorozyjną Szerokość całego elementu 84,5cm Tarcza zegara 78,5cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000