

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacje wod-kan - kanalizacja deszczowa			
1 d.1	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi	m3		
		114,89	m3	114,890	
		1 * 1,4 * (60 + 17)	m3	107,800	
				RAZEM	222,690
2 d.1	KNR-W 2-01 0313-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych z rozbiórką	m2		
		114,89 * 2	m2	229,780	
		1,4 * (60 + 17) * 2	m2	215,600	
				RAZEM	445,380
3 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m3		
		70,04 * 0,1 * 0,5	m3	3,502	
		20	m3	20,000	
				RAZEM	23,502
4 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		1,87 + 6,92	m	8,790	
		60 - 20,8	m	39,200	
				RAZEM	47,990
5 d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		20,8	m	20,800	
		17 - 8,79	m	8,210	
				RAZEM	29,010
6 d.1	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
		1,89 + 1,97 + 2,08	m	5,940	
				RAZEM	5,940
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		9,09 + 14,28 + 11,14	m	34,510	
				RAZEM	34,510
8 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Obsypka kanału	m3		
		147,04 * 0,3 * 0,5	m3	22,056	
				RAZEM	22,056
9 d.1	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	stud.		
		2	stud.	2,000	
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Wpust uliczny betonowy z osadnikiem, kratka żeliwna typu D400	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR-W 2-18 0527-01	Przejście szczelne do studni betonowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych	m3		
		poz.1 - poz.3 - poz.8	m3	177,132	
				RAZEM	177,132