
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W SKAWINIE W ZAKRESIE DOBUDOWY WINDY
OSOBOWEJ, ZMIANY OTWORU OKIENNEGO I DRZWIOWEGO W
ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWY SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI

ADRES INWESTYCJI: UL. NIEPODLEGŁOŚCI 12, 32-050 SKAWINA
Działka nr 3155/7 obręb Skawina

NAZWA INWESTORA: Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie

ADRES INWESTORA: 32-050 Skawina, ul. Niepodległości 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roman Szczypuła

DATA OPRACOWANIA: 03.11.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja balustrady schodowej stalowej	m		
		13,89	m	13,890	
				RAZEM	13,890
2 d.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka mechaniczna pochylni i schodów zewnętrznych - nawierzchnia, podbudowa, ściany	m3		
		9,55	m3	9,550	
				RAZEM	9,550
3 d.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka istniejącego chodnika wraz z ponownym ułożeniem z nową podbudową z dostosowaniem do nowych wysokości, ułożenie obniżonego krawężnika	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka mechaniczna zadaszenia nad wejściem	m3		
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
5 d.1	Kalkulacja własna	Zerwanie i utylizacja izolacji cieplnej ściany zewnętrznej	m2		
		6,13	m2	6,130	
				RAZEM	6,130
6 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,57	m3	0,570	
				RAZEM	0,570
7 d.1	Kalkulacja własna	Wykucie wraz z utylizacją stolarki zewnętrznej - drzwi na parterze, okno na piętrze	m2		
		10,584	m2	10,584	
				RAZEM	10,584
8 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		11,2	m3	11,200	
				RAZEM	11,200
9 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		11,2	m3	11,200	
				RAZEM	11,200
2		BUDOWA WINDY			
10 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		28,62	m3	28,620	
				RAZEM	28,620
11 d.2	Kalkulacja własna	Dowóz i wbudowanie kruszywa kamiennego łamanego 31,5mm	m3		
		8,29	m3	8,290	
				RAZEM	8,290
12 d.2	KNKRB 1 0229-02	Zagęszczanie nasypów o grubości warstwy 20 cm	m3		
		8,29	m3	8,290	
				RAZEM	8,290

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 10 cm, beton C8/10	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
14 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, gr. 25 cm, beton C25/30	m3		
		0,86	m3	0,860	
				RAZEM	0,860
15 d.2	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, gr. 18 cm, beton C25/30	m2		
		8,06	m2	8,060	
				RAZEM	8,060
16 d.2	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m2		
		8,06	m2	8,060	
				RAZEM	8,060
17 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0,149	t	0,149	
				RAZEM	0,149
18 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - hydroizolacja ścian podszybia	m2		
		8,24	m2	8,240	
				RAZEM	8,240
19 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej szybu windowego wraz z oszkleniem, zadaszeniem i odwodnieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego wraz z dokonaniem odbioru UDT zastosowanie pompy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POCHYLNIA I SCHODY ZEWNĘTRZNE			
21 d.3	Kalkulacja własna	Dowóz i wbudowanie kruszywa kamiennego łamanego 31,5mm	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
22 d.3	KNKRB 1 0229-02	Zagęszczanie nasypów o grubości warstwy 20 cm	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
23 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 10 cm, beton C8/10	m3		
		1,572	m3	1,572	
				RAZEM	1,572
24 d.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, gr. 20 cm, beton C25/30	m3		
		2,51	m3	2,510	
				RAZEM	2,510
25 d.3	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, gr. 12 i 18 cm, beton C25/30	m2		
		12,234	m2	12,234	
				RAZEM	12,234
26 d.3	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 8	m2		
		3,344	m2	3,344	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,344
27 d.3	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30	m3		
		1,23	m3	1,230	
				RAZEM	1,230
28 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0,226	t	0,226	
				RAZEM	0,226
29 d.3	Kalkulacja własna	Dowóz i wbudowanie piasku gruboziarnistego	m3		
		25,764	m3	25,764	
				RAZEM	25,764
30 d.3	KNKRB 1 0229-02	Zagęszczanie nasypów o grubości warstwy 20 cm	m3		
		25,764	m3	25,764	
				RAZEM	25,764
31 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		16,51	m2	16,510	
				RAZEM	16,510
32 d.3	KNR 2-02 1209-01	Balustrady stalowe zewnętrzne z pochwytem stalowym	m		
		20,18	m	20,180	
				RAZEM	20,180
4		POZOSTAŁE ROBOTY			
33 d.4	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m2		
		3,048	m2	3,048	
				RAZEM	3,048
34 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		3,204	m2	3,204	
				RAZEM	3,204
35 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy - parapet zewnętrzny	m2		
		0,31	m2	0,310	
				RAZEM	0,310
36 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - odtworzenie po robotach rozbiórkowych	m2		
		5,637	m2	5,637	
				RAZEM	5,637
37 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - odtworzenie po robotach rozbiórkowych	m2		
		5,637	m2	5,637	
				RAZEM	5,637
38 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - odtworzenie po robotach rozbiórkowych	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
39 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		8,53	m2	8,530	
				RAZEM	8,530
40 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		8,53	m2	8,530	
				RAZEM	8,530

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		8,53	m2	8,530	
				RAZEM	8,530
42 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m2		
		8,53	m2	8,530	
				RAZEM	8,530
43 d.4	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
44 d.4	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
45 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		12,8	m	12,800	
				RAZEM	12,800
46 d.4	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
47 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		2
2 BUDOWA WINDY		2
3 POCHYLNIA I SCHODY ZEWNĘTRZNE		3
4 POZOSTAŁE ROBOTY		4
Spis treści		6