

Przedmiar robót

Obiekt	Remont wysepek z polbruku (4 szt.) na terminalu samochodów ciężarowych - wyjazd z RP na terenie dpg Bobrowniki - Bierestowica.
Branża	BRANŻA DROGOWA
Lokalizacja	INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA JEST W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM W GMINIE GRÓDEK W OBRĘBIE BOBROWNIKI.
Inwestor	PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Ul. Mickiewicza 3 15-213 BIAŁYSTOK

Tabela przedmiaru robót

Remont wysepek z polbruku (4 szt.) na terminalu samochodów ciężarowych - wyjazd z RP na terenie dpG Bobrowniki - Bierestowica.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.02.04.	1.1. Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń:		
	D.01.02.04	1.1.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa		
1	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa średniej grubości 15cm		
		wyspa nr 1 135	m2	135
		wyspa nr 2 127	m2	127
		wyspa nr 3 125	m2	125
		wyspa nr 4 127	m2	127
		razem	m2	514
	D.01.02.04	1.1.2. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej		
		wyspa nr 1 135	m2	135
		wyspa nr 2 127	m2	127
		wyspa nr 3 125	m2	125
		wyspa nr 4 127	m2	127
		razem	m2	514
	D.01.02.04	1.1.3. Rozebranie krawężników betonowych		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		
		wyspa nr 1 59	m	59
		wyspa nr 2 59	m	59
		wyspa nr 3 58	m	58
		wyspa nr 4 60	m	60
		razem	m	236
	D.01.02.04.	1.1.4. Demontaż budki do odpraw		
4	D-01.02.04.	Demontaż budki do odpraw	szt	4
		2. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D.03.02.01a	2.1. Regulacja pionowa urządzeń podziemnych		
	D.03.02.01a	2.1.1. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą ram i pokryw szt. 3		
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych wraz z wymianą ram i pokryw, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
		- studnie telekomunikacyjne 3	szt	3
		razem	szt	3
	D.03.02.01a	2.1.2. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 3		
6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
		- studnie telekomunikacyjne 3	szt	3
		razem	szt	3
		3. D.04.00.00. POBUDOWY		
	D.04.01.01	3.1. Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
	D.04.01.01	3.1.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm		
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		wyspa nr 1 135	m2	135
		wyspa nr 2 127	m2	127
		wyspa nr 3 125	m2	125
		wyspa nr 4 127	m2	127
		razem	m2	514
	D.04.03.01.	3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;		
	D.04.03.01.	3.2.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie;		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu		
		wyspa nr 1 135	m2	135
		wyspa nr 2 127	m2	127
		wyspa nr 3 125	m2	125
		wyspa nr 4 127	m2	127
		razem	m2	514
	D.04.04.02	3.3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej		
	D.04.04.02	3.3.1. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30		
9	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm		
		wyspa nr 1 135	m2	135
		wyspa nr 2 127	m2	127
		wyspa nr 3 125	m2	125
		wyspa nr 4 127	m2	127
		razem	m2	514
		4. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.23	4.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm		
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podwójne T -szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		

Tabela przedmiaru robót

Remont wysepek z polbruku (4 szt.) na terminalu samochodów ciężarowych - wyjazd z RP na terenie dpG Bobrowniki - Bierestowica.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		wyspa nr 1 135	m2	135
		wyspa nr 2 127	m2	127
		wyspa nr 3 125	m2	125
		wyspa nr 4 127	m2	127
		razem	m2	514