
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej
ADRES INWESTYCJI : Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna i Kościuszki dz nr ewid. 607/1, 643/1, 643/2 i 629
INWESTOR : Gmina Wola Krzysztoporska
ADRES INWESTORA : 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 8.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.05.2026

Data zatwierdzenia

mgr inż. KRZYSZTOF PABICH

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. LQD/0114/PWOK/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,038+0,047+0,033	km km	 0,118	
				RAZEM	0,118
2 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 1094+89,90	m ² m ²	 1183,900	
				RAZEM	1183,900
3 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 poz.2	m ² m ²	 1183,900	
				RAZEM	1183,900
4 d.1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 2 poz.3	m ² m ²	 1183,900	
				RAZEM	1183,900
5 d.1	KNR 4-04 1103-02	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze poz.4*0,3	m ³ m ³	 355,170	
				RAZEM	355,170
6 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 242,0	m m	 242,000	
				RAZEM	242,000
7 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 225,0	m ² m ²	 225,000	
				RAZEM	225,000
8 d.1	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 8,0	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.8*0,12+poz.7*0,08	m ³ m ³	 18,960	
				RAZEM	18,960
10 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3 poz.9	m ³ m ³	 18,960	
				RAZEM	18,960
2		Roboty ziemne			
11 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - koryto o głębokości 30 cm Krotność = 1,5 1094,0	m ² m ²	 1094,000	
				RAZEM	1094,000
12 d.2	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.11*0,25	m ³ m ³	 273,500	
				RAZEM	273,500
13 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 poz.12	m ³ m ³	 273,500	
				RAZEM	273,500
3		Podbudowa			
14 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.11	m ² m ²	 1094,000	
				RAZEM	1094,000
15 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1094	m ² m ²	 1094,000	
				RAZEM	1094,000
4		Nawierzchnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		poz.15+16	m ²	1110,000	
				RAZEM	1110,000
17	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - pogrubienie do 5 cm Krotność = 1,25	m ²		
		1094,0+16	m ²	1110,000	
				RAZEM	1110,000
18	KNNR 6 d.4 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 3	t		
		139,50	t	139,500	
				RAZEM	139,500
19	KNNR 6 d.4 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) poz.15	m ²		
			m ²	1094,000	
				RAZEM	1094,000
20	KNNR 6 d.4 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 3	t		
		163,40	t	163,400	
				RAZEM	163,400
5		Krawężniki			
21	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.22*0,045	m ³	10,890	
				RAZEM	10,890
22	KNNR 6 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		242,0	m	242,000	
				RAZEM	242,000
23	KNR 2-31 d.5 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
24	KNNR 6 d.5 0402-04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik łukowy o średnicy 11 m i promieniu 5,5m	m		
		35,0	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6		Chodnik			
25	KNNR 6 d.6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0,6	m ²		
		225,0	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
26	KNNR 1 d.6 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.25*0,15	m ³		
			m ³	33,750	
				RAZEM	33,750
27	KNNR 1 d.6 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³		
		poz.26	m ³	33,750	
				RAZEM	33,750
28	KNNR 6 d.6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²		
		poz.25	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
29	KNNR 6 d.6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.25	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
30	kalk. własna	Płytki ostrzegawcze przy przejściu dla pieszych	m ²		
		11,0	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
31	KNNR 6 d.6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		125,0	m	125,000	
				RAZEM	125,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod obrzeże	m ³		
		poz.31*0,005	m ³	0,625	
				RAZEM	0,625
7		Zjazdy			
33	KNNR 6 d.7 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0,6 10,80	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
34	KNNR 1 d.7 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.33*0,15	m ³		
			m ³	1,620	
				RAZEM	1,620
35	KNNR 1 d.7 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 poz.34	m ³		
			m ³	1,620	
				RAZEM	1,620
36	KNNR 6 d.7 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm poz.33	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
37	KNNR 6 d.7 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm poz.33	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
38	KNNR 6 d.7 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.33	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
39	KNNR 6 d.7 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
40	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.39*0,005	m ³		
			m ³	0,025	
				RAZEM	0,025
8		Regulacja urządzeń			
41	KNNR 6 d.8 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 1,5	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
9		Oznakowanie pionowe i poziome			
42	KNNR 6 d.9 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 16	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
43	KNNR 6 d.9 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 27,0	szt.		
			szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
44	KNR 2-31 d.9 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową metodą natryskową 126,0	m ²		
			m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
10		Roboty wykończeniowe			
45	KNNR 1 d.10 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 12,0	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
46	KNNR 1 d.10 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm poz.45	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000