
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 390715W w m. Karlusin
od km 0+000 do km 1+430

NAZWA INWESTORA: Gmina Sokołów Podlaski

ADRES INWESTORA: ul. Wolności 44
08-300 Sokołów Podlaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż.Marek Stolarczuk

DATA OPRACOWANIA: 31.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.07.2026

Data zatwierdzenia
31.07.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze od km 0+000 do km 1+430			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
		1,430	km	1,430	
				RAZEM	1,430
2 d.1	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 3000/ha z wywiezieniem na odl. 5 km	ha		
		0,2	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
3 d.1	D-01.02.02	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (ścinka przerośniętych poboczy o gr. sr. 12 cm) . wraz z odwozem ścinka na odkład do 5km	m2		
		(1400 + 1430) * 1	m2	2 830,000	
				RAZEM	2 830,000
2		Podbudowa			
4 d.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta - rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową o gł. 50cm, z profilowaniem i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV, z odwozem urobku na odkład na odl. 5km	m2		
		1430 * 5,2 + 0,6 * 10	m2	7 442,000	
				RAZEM	7 442,000
5 d.2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1430 * 4,5 + 8 * 0,6	m2	6 439,800	
				RAZEM	6 439,800
6 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 o grubości 20 cm dowóz z odległości 10km po zagęszczeniu mechanicznym z pielęgnacją piaskiem i wodą.	m2		
		1430 * 4,5 + 8 * 0,6	m2	6 439,800	
				RAZEM	6 439,800
7 d.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 15cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2		
		1430 * 4,5 + 8 * 0,6	m2	6 439,800	
				RAZEM	6 439,800
8 d.2	D-08.01.01	Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m		
		1430 * 2 + 4,5 + 2,5 * 2	m	2 869,500	
				RAZEM	2 869,500
3		Nawierzchnia			
9 d.3	D.05.03.05b	Wyrównanie betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, o grubości 5cm, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyladowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2		
		1430 * 4,5 + 8 * 0,6	m2	6 439,800	
				RAZEM	6 439,800
10 d.3	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 4cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyladowczymi	m2		
		1430 * 4,5 + 8 * 0,6	m2	6 439,800	
				RAZEM	6 439,800
4		Roboty wykończeniowe			
11 d.4	D-05.01.03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2		
		1420 + 1430	m2	2 850,000	
				RAZEM	2 850,000
12 d.4	D-08.01.05	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	D-08.01.05	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	D-07.02.01	Oznakowanie			
14 d.5	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm o dł. 3,75, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
15 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (B-20)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (B-33)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (A-30)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (T-0)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (D-43;D-43)	szt		
		1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (E-17a;E-18a)	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000