

W zakres robót objętych opracowaniem wchodzi:

- roboty rozbiórkowe - obróbki blacharskie, skrzynki, szyldy, tablice, kratki wentylacyjne, kraty stalowe, opaski od strony północnej i część chodnika od strony wschodniej, odbicie tynków w wejściu do piwnicy,
- wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej (na pakiety trzyszybowe),
- uzupełnienie istniejących i wykonanie nowych tynków silikonowych na ścianach oraz tynku mozaikowego na cokole,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich , montaż rur spustowych oraz daszków aluminiowych pokrytych poliwęglanem nad drzwiami wejściowymi do budynku
- wykonanie nowych schodów z kostki betonowej obramowanych palisadą od strony zejścia na boisko
- wc dla niepełnosprawnych - skucie istniejących płytek terakotowych i glazury i położenie nowych, wymiana stolarki drzwiowej i wyposażenia, malowanie ścian i sufitów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych z montażem nowej kratki	szt.		
d.1	0322-02				
	analogia				
	el.wsch.	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 2-15	Demontaż szafki wnękowej z montażem nowej skrzynki	szt.		
d.1	0142-02				
	analogia				
	el.płd.	1	szt.	1.00	
	el.płn.	2	szt.	2.00	
				RAZEM	3.00
3	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż aparatów elektrycznych	szt.		
d.1	0501-05				
	analogia				
	el.płd.	3	szt.	3.00	
	el.wsch.	1	szt.	1.00	
	el.płn.	3	szt.	3.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż szyldów i tablic	szt.		
d.1	0354-13				
	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż nowej tablicy-herb	szt.		
d.1	0354-13				
	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	1.55*0.35*4+0.70*0.35*2+1.00*0.35*2+1.25*0.15*3	m ²	3.92	
	el.póln.	1.55*0.35	m ²	0.54	
	el.zach.	1.25*0.35*2+0.80*0.35	m ²	1.16	
	el.płd.	1.00*0.35	m ²	0.35	
	el.wsch.				
				RAZEM	5.97
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-06				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
	el.płd.	2.60*2	m	5.20	
				RAZEM	5.20
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (opaska,schody)	m ²		
d.1	0810-01				
	analogia				
	el.wsch.	5.50*1.00	m ²	5.50	
	el.póln.+schody	(9.30+4.05+9.60)*0.50+14.50	m ²	25.98	
				RAZEM	31.48
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia	19.22	m ²	19.22	
	wejście do podpiwniczenia				
				RAZEM	19.22
11	KNR 4-04	Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02				
	analogia	19.90+31.48*0.06+19.22*0.02	m ³	22.17	
				RAZEM	22.17
12	KNR 4-04	Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05				
	analogia	Krotność = 10			
		19.90+31.48*0.06+19.22*0.02	m ³	22.17	
				RAZEM	22.17
2		Stołarka drzwiowa			
13	KNR 0-19	Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe ciepłe o wsp. dla całych drzwi U<	m ²		
d.2	0931-06	1,30 W/m2K z obróbką obsadzenia			
	el.płd.	0.90*2.09	m ²	1.88	
	el.płn.	1.09*2.36*3+0.97*2.09*2	m ²	11.77	
	el.wsch.	0.97*2.09	m ²	2.03	
				RAZEM	15.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Stołarka okienna			
14	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 o wsp. U< 0,90 W/m2K	m ²		
d.3	1023-03	1.16*0.55*3	m ²	1.91	
				RAZEM	1.91
15	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 o wsp. U< 0,90 W/m2K	m ²		
d.3	0928-05	0.70*1.41	m ²	0.99	
	el.płd.	0.57*0.58+0.55*0.58+0.88*0.58*2	m ²	1.67	
				RAZEM	2.66
16	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wsp. U< 0,90 W/m2K	m ²		
d.3	0928-10	1.45*1.43+1.47*1.43	m ²	4.18	
	el.półn.				
				RAZEM	4.18
4		Elewacja			
17	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
d.4	0103-02	15.68+1.91+2.66+4.18	m ²	24.43	
				RAZEM	24.43
18	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.4	2611-01	24.55*2.60+0.50*0.25*2	m ²	64.08	
	el.płd.	-(1.14*1.41*2+1.09*2.36*3+0.70*1.41+0.97*2.09*2)	m ²	-15.97	
		(1.14+1.41*2+1.14+1.41*2+2.36+1.79+1.41+1.09+2.36*2+1.09+2.36*2+0.97*2+2.09*4)*0.25	m ²	8.85	
	el.wsch.	6.39*3.40	m ²	21.73	
		-(0.97*2.09+0.86*0.56)	m ²	-2.51	
		(0.86+0.56*2+0.97+2.09*2)*0.25	m ²	1.78	
	el.półn.	24.55*2.89+2.12	m ²	73.07	
		-(1.45*1.44*2+0.90*2.09+0.57*0.58+0.88*0.58+1.45*1.43+1.47*1.43+0.88*0.58+0.55*0.58)	m ²	-11.90	
		(1.45+1.44*2+1.45+1.44*2+0.90+2.09*2+0.57+0.58*2+0.88+0.58*2+1.45+1.43*2+1.47+1.43*2+0.88+0.58*2+0.55+0.58*2)*0.25	m ²	7.48	
	el.zach.	6.39*3.40+1.29	m ²	23.02	
		-1.43*1.43	m ²	-2.04	
		1.43*3*0.25	m ²	1.07	
	mur tarasu i schodów	1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2	m ²	55.63	
		-1.16*0.55*3-1.37*1.83	m ²	-4.42	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²	19.22	
	skrzynki	-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40	m ²	-0.91	
				RAZEM	238.18
19	KNR AT-31	Wykonanie warstwy pośredniej po tynk mozaikowy z uzupełnieniami ubytków	m ²		
d.4	0505-01	24.55*0.30-1.09*0.30*3-0.97*0.30*2	m ²	5.80	
	el.płd.	6.39*0.30-0.97*0.30	m ²	1.63	
	el.wsch.	21.50*0.30-0.90*0.30+2.66	m ²	8.84	
	el.półn.	4.00*0.30+1.41	m ²	2.61	
	el.zach.	1.29+0.53+5.82*0.30+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.30+0.61+0.67+2.06	m ²	28.16	
	mur tarasu i schodów				
				RAZEM	47.04
20	KNR 0-28	Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole	m ²		
d.4	2621-06	24.55*0.30-1.09*0.30*3-0.97*0.30*2	m ²	5.80	
	el.płd.	6.39*0.30-0.97*0.30	m ²	1.63	
	el.wsch.	21.50*0.30-0.90*0.30+2.66	m ²	8.84	
	el.półn.	4.00*0.30+1.41	m ²	2.61	
	el.zach.	1.29+0.53+5.82*0.30+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.30+0.61+0.67+2.06	m ²	28.16	
	mur tarasu i schodów				
				RAZEM	47.04
21	KNR AT-31	Tynk mozaikowy na cokole	m ²		
d.4	0505-03	24.55*0.30-1.09*0.30*3-0.97*0.30*2	m ²	5.80	
	el.płd.	6.39*0.30-0.97*0.30	m ²	1.63	
	el.wsch.	21.50*0.30-0.90*0.30+2.66	m ²	8.84	
	el.półn.	4.00*0.30+1.41	m ²	2.61	
	el.zach.	1.29+0.53+5.82*0.30+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.30+0.61+0.67+2.06	m ²	28.16	
	mur tarasu i schodów				
				RAZEM	47.04
22	KNR AT-31	Wykonanie warstwy pośredniej pod tynk na ścianach z uzupełnieniami ubytków	m ²		
d.4	0504-01	24.55*2.60+0.50*0.25*2	m ²	64.08	
	el.płd.	-(1.14*1.41*2+1.09*2.36*3+0.70*1.41+0.97*2.09*2)	m ²	-15.97	
	el.wsch.	6.39*3.40	m ²	21.73	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	el.póln.	-(0.97*2.09+0.86*0.56) 24.55*2.89+2.12 -(1.45*1.44*2+0.90*2.09+0.57*0.58+0.88*0.58+1.45*1.43+1.47*1.43+0.88*0.58+0.55*0.58)	m ² m ² m ²	-2.51 73.07 -11.90	
	el.zach.	6.39*3.40+1.29 -1.43*1.43	m ² m ²	23.02 -2.04	
	mur tarasu i schodów	1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2 -1.16*0.55*3-1.37*1.83	m ² m ²	55.63 -4.42	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²	19.22	
	skrzynki tynk mozaikowy	-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40 -47.04	m ² m ²	-0.91 -47.04	
				RAZEM	171.96
23 d.4	KNR 0-28 2621-06 el.pld.	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 24.55*2.60+0.50*0.25*2 -(1.14*1.41*2+1.09*2.36*3+0.70*1.41+0.97*2.09*2)	m ² m ² m ²	64.08 -15.97 21.73	
	el.wsch.	6.39*3.40 -(0.97*2.09+0.86*0.56)	m ² m ²	-2.51 73.07	
	el.póln.	24.55*2.89+2.12 -(1.45*1.44*2+0.90*2.09+0.57*0.58+0.88*0.58+1.45*1.43+1.47*1.43+0.88*0.58+0.55*0.58)	m ² m ²	-11.90 23.02	
	el.zach.	6.39*3.40+1.29 -1.43*1.43	m ² m ²	-2.04 55.63	
	mur tarasu i schodów	1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2 -1.16*0.55*3-1.37*1.83	m ² m ²	-4.42 19.22	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²		
	skrzynki tynk mozaikowy	-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40 -47.04	m ² m ²	-0.91 -47.04	
				RAZEM	171.96
24 d.4	KNR 9-27 0303-01 el.pld.	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ścianach 24.55*2.60+0.50*0.25*2 -(1.14*1.41*2+1.09*2.36*3+0.70*1.41+0.97*2.09*2)	m ² m ² m ²	64.08 -15.97 21.73	
	el.wsch.	6.39*3.40 -(0.97*2.09+0.86*0.56)	m ² m ²	-2.51 73.07	
	el.póln.	24.55*2.89+2.12 -(1.45*1.44*2+0.90*2.09+0.57*0.58+0.88*0.58+1.45*1.43+1.47*1.43+0.88*0.58+0.55*0.58)	m ² m ²	-11.90 23.02	
	el.zach.	6.39*3.40+1.29 -1.43*1.43	m ² m ²	-2.04 55.63	
	mur tarasu i schodów	1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2 -1.16*0.55*3-1.37*1.83	m ² m ²	-4.42 19.22	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²		
	skrzynki tynk mozaikowy	-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40 -47.04	m ² m ²	-0.91 -47.04	
				RAZEM	171.96
25 d.4	KNR AT-31 0504-02 el.pld.	Warstwa pośrednia na ościeżach (1.14+1.41*2+1.14+1.41*2+2.36+1.79+1.41+1.09+2.36*2+1.09+2.36*2+0.97*2+2.09*4)*0.25	m ² m ²	8.85 1.78	
	el.wsch.	(0.86+0.56*2+0.97+2.09*2)*0.25	m ²	7.48	
	el.póln.	(1.45+1.44*2+1.45+1.44*2+0.90+2.09*2+0.57+0.58*2+0.88+0.58*2+1.45+1.43*2+1.47+1.43*2+0.88+0.58*2+0.55+0.58*2)*0.25	m ²	1.07	
	el.zach.	1.43*3*0.25	m ²	55.63	
	mur tarasu i schodów	1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2 -1.16*0.55*3-1.37*1.83	m ² m ²	-4.42 19.22	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²		
	skrzynki póln.	-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40 (1.16*3+0.55*6)*0.10	m ² m ²	-0.91 0.68	
				RAZEM	89.38
26 d.4	KNR 0-28 2621-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	el.pld.	$(1.14+1.41*2+1.14+1.41*2+2.36+1.79+1.41+1.09+2.36*2+1.09+2.36*2+0.97*2+2.09*4)*0.25$	m ²	8.85	
	el.wsch.	$(0.86+0.56*2+0.97+2.09*2)*0.25$	m ²	1.78	
	el.póln.	$(1.45+1.44*2+1.45+1.44*2+0.90+2.09*2+0.57+0.58*2+0.88+0.58*2+1.45+1.43*2+1.47+1.43*2+0.88+0.58*2+0.55+0.58*2)*0.25$	m ²	7.48	
	el.zach.	$1.43*3*0.25$	m ²	1.07	
	mur tarasu i schodów	$1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2$	m ²	55.63	
		$-1.16*0.55*3-1.37*1.83$	m ²	-4.42	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²	19.22	
	skrzynki	$-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40$	m ²	-0.91	
	póln.	$(1.16*3+0.55*6)*0.10$	m ²	0.68	
				RAZEM	89.38
27	KNR 9-27	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ościeżach o szerokości	m ²		
d.4	0303-05	ponad 15 cm			
	el.pld.	$(1.14+1.41*2+1.14+1.41*2+2.36+1.79+1.41+1.09+2.36*2+1.09+2.36*2+0.97*2+2.09*4)*0.25$	m ²	8.85	
	el.wsch.	$(0.86+0.56*2+0.97+2.09*2)*0.25$	m ²	1.78	
	el.póln.	$(1.45+1.44*2+1.45+1.44*2+0.90+2.09*2+0.57+0.58*2+0.88+0.58*2+1.45+1.43*2+1.47+1.43*2+0.88+0.58*2+0.55+0.58*2)*0.25$	m ²	7.48	
	el.zach.	$1.43*3*0.25$	m ²	1.07	
	mur tarasu i schodów	$1.29+0.53+1.10*5.82+5.52+0.48+0.74+3.53*2.10+3.16+0.63+11.05*0.95+0.61+5.10*1.80*2$	m ²	55.63	
		$-1.16*0.55*3-1.37*1.83$	m ²	-4.42	
	wejście do podpiwniczenia	19.22	m ²	19.22	
	skrzynki	$-0.70*0.70-0.65*0.40-0.40*0.40$	m ²	-0.91	
				RAZEM	88.70
28	KNR 9-27	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ościeżach o szerokości	m ²		
d.4	0303-04	do 15 cm			
	póln.	$(1.16*3+0.55*6)*0.10$	m ²	0.68	
				RAZEM	0.68
29	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie podokienników z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.4	202 0541-02				
	el.póln.	$1.55*0.35*4+0.70*0.35*2+1.00*0.35*2$	m ²	3.36	
	el.zach.	$1.55*0.35$	m ²	0.54	
	el.pld.	$1.25*0.35*2+0.80*0.35$	m ²	1.16	
	el.wsch.	$1.00*0.35$	m ²	0.35	
				RAZEM	5.41
30	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.4	202 0541-01				
	el.póln.	$1.25*0.15*3$	m ²	0.56	
				RAZEM	0.56
31	KNR K-05	Rury spustowe z bl. powl. o śr. 80 mm	m		
d.4	0502-02				
		5.20	m	5.20	
				RAZEM	5.20
32	KNNR 7	Aluminiowe daszki nad drzwiami pokryte poliwęglanem	m ²		
d.4	0506-01				
		$6*1.50*0.90$	m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
5	Dach				
33	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- naprawa obróbki na dachu	m ²		
d.5	202 0541-01				
		0.30	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
34	NNRNKB	(z.I) montaż czapek kanałów wentylacyjnych	szt.		
d.5	202 0522-08				
	analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
35	KNR-W 2-16	Izolacja przewodów od solarów otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm	m ²		
d.5	0507-01				
	analogia	3.00	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach betonowych	m ²		
d.5	0512-04				
	analogia	2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
6	Opaska i schody				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.6 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (9.30+10.60)*1.00*1.00	m ³ m ³	 19.90	
				RAZEM	19.90
38	KNR 0-23 d.6 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (9.30+9.60)*1.00	m ² m ²	 18.90	
				RAZEM	18.90
39	KNR 7-11 d.6 0102-03	Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej, na zimno, na otwartych przestrzeniach, z zagruntowaniem i wykonaniem powłok hydroizolacji (9.30+9.60)*1.00	m ² m ²	 18.90	
				RAZEM	18.90
40	KNR-W 3 d.6 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni (9.30+9.60)*1.00	m ² m ²	 18.90	
				RAZEM	18.90
41	KNR 11 d.6 0703-03 z.sz.3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm 10.30+10.60	m m	 20.90	
				RAZEM	20.90
42	KNR 11 d.6 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie (10.30+10.60)*1.00*0.90	m ³ m ³	 18.81	
				RAZEM	18.81
43	KNR 2-31 d.6 0113-01 el.wsch. el.pótn.+ schody	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 (mieszanka betonowa z wytwórni) o grubości po zagęszczeniu 10cm 5.50*1.00 (9.30+4.05+9.60)*0.50+14.50	m ² m ² m ²	 5.50 25.98	
				RAZEM	31.48
44	KNR 2-31 d.6 0407-02	Obrzeża betonowe 20x6 cm kolorowe 1.80*3+2.50*10 9.30+4.05+9.62+0.5*3	m m m	 30.40 24.47	
				RAZEM	54.87
45	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 31.48	m ² m ²	 31.48	
				RAZEM	31.48
46	KNR 2-01 d.6 0701-0301	Rowek w gr. kat. III pod palisadę 5.90+0.94	m m	 6.84	
				RAZEM	6.84
47	KNR 2-31 d.6 0403-03 analogia	Ustawienie palisady szer. 12 cm wysokości na podsypce cem - piask. 5.90+0.94	m m	 6.84	
				RAZEM	6.84
7		Wc dla niepełnosprawnych			
48	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.61+1.22+3.44	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
49	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*2.00*2 -(0.80*2.00*2+0.90*2.00*2+0.97*2.00+0.86*0.25)	m ² m ² m ²	 42.64 -8.96	
				RAZEM	33.68
50	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 8.27	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
51	KNR 2-02 d.7 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą 8.27	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
52	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*2.00*2 -(0.80*2.00*2+0.90*2.00*2+0.97*2.00+0.86*0.25)	m ² m ² m ²	 42.64 -8.96	
				RAZEM	33.68
53	NNRNB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian pod okładzinę z płytek glaz. (0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*2.00*2	m ² m ²	 42.64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$-(0.80*2.00*2+0.90*2.00*2+0.97*2.00+0.86*0.25)$	m ²	-8.96	
				RAZEM	33.68
54	KNR 2-02 d.7 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		$(0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*2.00*2$	m ²	42.64	
		$-(0.80*2.00*2+0.90*2.00*2+0.97*2.00+0.86*0.25)$	m ²	-8.96	
				RAZEM	33.68
55	KNR 4-02 d.7 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
56	KNR 4-02 d.7 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
57	KNR 2-15 d.7 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR-W 4-02 d.7 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
59	KNR 2-02 d.7 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe fabrycznie wykończone	m ²		
		$0.90*2.00+0.80*2.00$	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
60	KNR 4-01 d.7 0713-04	Przetarcie istniejących tynków na sufitach	m ²		
		$3.61+1.22+3.44$	m ²	8.27	
				RAZEM	8.27
61	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu	m ²		
		$3.61+1.22+3.44$	m ²	8.27	
				RAZEM	8.27
62	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$3.61+1.22+3.44$	m ²	8.27	
				RAZEM	8.27
63	KNR 4-01 d.7 0713-03	Przetarcie istniejących tynków na ścianach	m ²		
		$(0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*0.60*2$	m ²	12.79	
		$-(0.86*0.60)$	m ²	-0.52	
				RAZEM	12.27
64	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m ²		
		$(0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*0.60*2$	m ²	12.79	
		$-(0.86*0.60)$	m ²	-0.52	
				RAZEM	12.27
65	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(0.95+1.28+3.17+0.94+0.48+1.76+2.08)*0.60*2$	m ²	12.79	
		$-(0.86*0.60)$	m ²	-0.52	
				RAZEM	12.27