

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej
ADRES INWESTYCJI : Jasiona, gm. Zdzeszowice
INWESTOR : GMINA ZDZIESZOWICE
ADRES INWESTORA : 47-330 ZDZIESZOWICE, UL. CHROBREGO 34

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Hudala (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 16 kwi 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 kwi 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE ULICZNE			
1	KNR 2-01 d.1 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - SOU	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x35	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-01 d.1 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		396	m	396.000	
				RAZEM	396.000
6	KNKRB 1 d.1 0235-03	Wykopy przy użyciu koparki podsiębierniej w gruncie kat. I-II o głębokości wykopu do 2 m dla słupów elektroenergetycznych	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura typu AROT DVK50	m		
		438	m	438.000	
				RAZEM	438.000
8	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x25	m		
		438	m	438.000	
				RAZEM	438.000
9	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - bednarka FeZn 25x4	m		
		438	m	438.000	
				RAZEM	438.000
10	KNR 2-01 d.1 0705-0402	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV	m		
		396	m	396.000	
				RAZEM	396.000
11	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SŁUP aluminiowy anodowany SAL-60 w kolorze naturalnym na fundamencie prefabrykowanym B-60	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - złączki IZK	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
14	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - WR-4/1/1,0/5 ZP	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KSNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		21	szt.żył	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		15	odc.	15.000	
				RAZEM	15.000
2		PRZEBUDOWA SIECI TAURON			
18	E-0510 2300- d.2 06	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. ponad 10 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-01 d.2 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
20	KNNR 5 d.2 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
21	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS160	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNNR 5 d.2 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - XRUHAKXS	m		
		1x120/25	m	156.000	
		3*52			
				RAZEM	156.000
23	KNR-W 5-10 d.2 0512-06 z.o.3.	Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (2-3 mufy w strefie montażowej)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-01 d.2 0705-0402	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
25	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.2 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.2 1405-01	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 10.5 m - RNK-E10,5/10	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.2 1405-01	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 10.5 m - N-E10,5/15	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.2 0904-01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew km/1 przew	0.265	
		0.090+5*0.035			
				RAZEM	0.265
31	KNNR 5 d.2 0904-02	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew km/1 przew	0.360	
		4*0.09			
				RAZEM	0.360
32	kalk. własna	Badanie linii kablowej S.N.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000