
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231600-1	Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45122000-8	Próbne wykopy

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej.

ADRES INWESTYCJI: Jasiona pomiędzy ul. Główną i Polną

NAZWA INWESTORA: Gmina Zdzeszowice

ADRES INWESTORA: ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzeszowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża telekomunikacyjna

Damian Florek

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej					
1		Przebudowa sieci własności Orange			
1.1		LOKALIZACJA JASIONA POMIĘDZY UL. GŁÓWNA I POLNA			
1.1.1		Prace ziemne			
1.1.1.1	KNR 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		195	m	195,000	
				RAZEM	195,000
1.1.1.2	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur RHDPE 40/3.7 w wykopie	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
1.1.1.3	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur RHDPEp 110 w wykopie	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
1.1.1.4	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		195	m	195,000	
				RAZEM	195,000
1.1.1.5	KNR 5-10 9919-02	Demontaż ręczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup pojedynczy do 10 m bez ustoju	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.1.1.6	kalk. własna	Nadzór właściciela sieci	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
1.1.2		Przebudowa kabla			
1.1.2.1	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		214	m	214,000	
				RAZEM	214,000
1.1.2.2	ZN-97/TP S.A.-040 0705-01	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złąc. z.		
		2	złąc. z.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2.3	KNR 5-03 1301-01	Pomiary prądem stałym, oporności izolacji toru, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.1.2.4	KNR 5-01 1312-01	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1	
				RAZEM	1
1.1.2.5	KNR 5-10 9926-01	Analogia - Demontaż kabli	km		
		0,2	km	0,2	
				RAZEM	0,2