

Przedmiar robót

Zakres podstawowy

Obiekt	Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja	Wałbrzych ul. Wrocławska 69 dz. 268/40, obręb 0006 Piaskowa Góra
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14
Wykonawca	KMB Budownictwo Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 81 52-232 Wrocław NIP 8842773221

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb walbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty dodatkowe		
			1.1 Elewacje		
1	KNR-W 4-01 0701/02 analogia		Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej przód/tył 34,18*7,33*2-4,1*3,43 lewa/prawa 10,68*7,33*2-2,6*4,43 potrącenie otworów -1,45*1,45*52 przejazd bramowy (6,52+9,68)*2*3,5-(1,4*2,0+1,65*3,0*2+3,6*3,0*2+1,4*2,0)+0,44*4*2*3,5 przybudówka (4,43*2+5,4)*2,6-1,6*2,0 garaż (12,59+8,42)*2*4,1-(3,43*4,1+2,43*3,43+2,5*2,45+2,48*2,46) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	487,016 145,051 -109,33 88,62 33,876 137,658
2	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 782,891 {poz,1}*0,02 razem	m3 m3	15,658 15,658
3	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Dopłata 19x 15,658 {poz,2} razem	m3 m3	15,658 15,658
4	KNR K-33 0101/01		Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
5	KNR K-33 0101/06		Dwukrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
6	KNR K-33 0102/01		Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
7	KNR K-33 0105/02		Przymocowanie płyt styropianowych przy użyciu dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z cegły w systemach ATLAS ETICS-ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
8	KNR K-33 0108/01		Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER 126,32 razem	mb mb	126,32 126,32
9	KNR K-33 0112/01		Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków silikatowych z masy tynkarskiej ATLAS SILKAT N-150 o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
10	KNR K-33 0201/05		Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie w technologii ATLAS 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
11	KNR K-33 0203/04		Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikatową ATLAS ARKOL S 782,891 {poz,1} razem	m2 m2	782,891 782,891
12	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 115,36*1,5*1,5 razem	m3 m3	259,56 259,56
13	KNR K-51 0401/03		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych masą asfaltowo-kauczukową 115,36*1,5 razem	m2 m2	173,04 173,04
14	KNR K-51 0401/04		Wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych masą asfaltowo-kauczukową 173,04 {poz,13} razem	m2 m2	173,04 173,04

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb walbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30	Analiza własna	1	Unieczynnienie przewodów wraz z demontażem i utylizacją złącz kablowych	kpl.	1
				razem kpl.	1
31	KNR 2-01 0701/0602	200	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m	200
				razem m	200
32	KNR 5-10 0301/02	200	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Dopłata 2x	m	200
				razem m	200
33	KNNR 5 0113/01	150	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - DVK 50	m	150
				razem m	150
34	KNNR 5 0113/01	140	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - DVK 75	m	140
				razem m	140
35	KNNR 5 0113/02	130	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - DVK 110	m	130
				razem m	130
36	KNNR 5 0713/01	160	Układanie kabli YKXS 5x6 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	160
				razem m	160
37	KNNR 5 0713/01	250	Układanie kabli YKXS 1x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	250
				razem m	250
38	KNNR 5 0713/03	650	Układanie kabli YKXS 1x150 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	650
				razem m	650
39	KNR-W 5-08 0614/02	6	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	6
				razem m	6
40	KNR-W 5-08 0608/07	200	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka StCu 30x4	m	200
				razem m	200
41	KNR 2-01 0704/0602	200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m	200
				razem m	200
42	KNNR 5 1001/01	3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=4m	szt.	3
				razem szt.	3
43	KNNR 5 1003/01	3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	3
				razem kpl.przew.	3
44	KNNR 5 1001/01	4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=6m	szt.	4
				razem szt.	4
45	KNNR 5 1003/02	7	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	7
				razem kpl.przew.	7

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNNR 5 1004/01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa na słupie typ Z1		
				szt.	7
			razem	szt.	7
47	KNNR 5 1004/01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa na słupie typ Z2		
				szt.	3
			razem	szt.	3
48	KNNR 5 1302/04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy		
				odc.	11
			razem	odc.	11
49	KNP 18 D13 1348/01		Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m		
				kpl	1
			razem	kpl	1
50	KNP 18 D13 1348/02		Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęcie 100 m		
				kpl	1
			razem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Opis
1	Roboty dodatkowe
1.1	Elewacje
1.2	Zagospodarowanie terenu
2	Roboty planowane wg projektu
2.1	Zagospodarowanie terenu
2.2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
2.2.1	Linie nN wraz z oświetleniem zewnętrznym