

Przedmiar - opcje 03 - tynki

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb Wałbrzy
ADRES INWESTYCJI : Wałbrzych ul. Wrocławska 69
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Józefa Chelmońskiego 14
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08/2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08/2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty wewnętrzne					
1	KNR 0-21	Zabezpieczenie okien i parapetów płytami OSB 1,5 cm	m ²		
d.1	4004-06 analogia	1,45*1,45*52	m ²	109.330	
		<parapety>1,50*0,25*52	m ²	19.500	
				RAZEM	128.830
2	KNR 2-02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02	piętro - ściany			
		<1/1 / 1/2 / 1/13 - komunikacja>((30,95+1,54)*2+(1,69-1,54)*2)*3,11-(0,70*2,07+0,80*2,07+0,81*2,07+0,78*2,08+0,81*2,07+0,80*2,06+0,80*2,04+0,80*2,04+0,81*2,02+0,79*2,04+0,66*2,11+0,78*2,05+0,80*2,04+0,80*2,04)	m ²	180.525	
		<1/3>(2,0+3,96)*2*2*3,01-0,70*2,07	m ²	70.309	
		<1/4>(4,70+3,96)*2*3,0-1,50-0,83*2,04	m ²	48.767	
		<1/5>(4,61+3,96)*2*3,0-0,80*2,07	m ²	49.764	
		<1/6>(2,57+0,28+3,96)*2*3,02-0,80*2,07	m ²	39.476	
		<1/7>(2,27+3,94)*2*2,95-0,81*2,07	m ²	34.962	
		<1/8>(2,31+3,94)*2*3,0-0,78*2,08	m ²	35.878	
		<1/9 / 1/10>(4,65+3,95)*2*3,03	m ²	52.116	
		<1/11>(4,67+3,94)*2*3,0-0,80*2,06	m ²	50.012	
		<1/12>(4,60+3,94)*2*3,01-0,80*2,04	m ²	49.779	
		<1/14>(4,62+3,94)*2*3,0-0,80*2,10-0,93*2,50	m ²	47.355	
		<1/15>(4,70+3,94)*2*3,0-0,81*2,02	m ²	50.204	
		<1/16>(4,62+3,94)*2*3,03-0,79*2,04	m ²	50.262	
		<1/17>(1,56+2,51)*2*3,14-0,66*2,11	m ²	24.167	
		<1/18>(4,75+3,96)*2*3,06-0,78*2,04	m ²	51.714	
		<1/19>(1,96+3,96)*2*3,06-0,80*2,04	m ²	34.598	
		<1/20>(9,42+3,96)*2*3,02-0,80*2,04	m ²	79.183	
		A (suma częściowa)		949.071	
		parter - ściany			
		<0/1 /0/20>(4,58+3,90)*2*3,01-0,83*2,08-0,93*2,50	m ²	46.998	
		<0/2>((2,56+1,54)*2-2,26)*3,0-1,50*2,04-1,80*3,0	m ²	9.360	
		<0/3 / 0/14>((14,40+1,48+(1,78-1,48)*2)*2*3,0-(0,83*2,04+0,83*2,04+0,80*2,3+0,82*2,07+0,68*2,10+0,95*2,05+0,95*2,09+0,97*2,04+0,81*2,10+0,80*2,10+0,81*2,01+0,80*2,06+0,80*2,03+0,80*2,03+0,83*2,08+1,60*1,99))	m ²	69.801	
		<0/4>(2,04+2,11)*2*3,08-1,50-0,83*2,04	m ²	22.371	
		<0/5>(1,96+4,0)*2*3,14-0,83*2,04	m ²	35.736	
		<0/6>(2,58+3,99)*2*3,15-0,80*2,03-0,80*2,06	m ²	38.119	
		<0/7>(1,96+3,98)*2*3,15-0,82*2,07	m ²	35.725	
		<0/8>(1,66+4,0)*2*3,14-0,68*2,10	m ²	34.117	
		<0/9>(3,12+3,73)*2*3,17-0,92*2,05	m ²	41.543	
		<0/10>(4,61+3,94)*2*3,18-0,95*2,09	m ²	52.393	
		<0/11>(2,26+3,87)*2*3,14-0,97*2,04	m ²	36.518	
		<0/12>(2,23+3,87)*2*3,05-0,81*2,10	m ²	35.509	
		<0/13>(2,28+3,90)*2*3,08-0,80*2,10-0,93*2,50	m ²	34.064	
		<0/15>(4,62+3,94)*2*3,10-1,02*2,0	m ²	51.032	
		<0/16>(2,48+1,55)*2*3,09-0,80*2,06	m ²	23.257	
		<0/17>(4,65+3,90)*2*3,09-0,80*2,3	m ²	50.999	
		<0/18>(4,72+3,96)*2*3,14-0,80*2,03	m ²	52.886	
		<0/19>(5,48*2+1,54)*3,03-(0,80*2,06+1,02*2,0*2)	m ²	32.147	
		<0/19 - wiatrołap>1,13*2*3,02	m ²	6.825	
		<0/22>(2,40+1,70)*2*3,09	m ²	25.338	
		<kl. schod>2,97*2*((5,19+3,07)/2)	m ²	24.532	
		<pom pod schodami>4,20*(2,0/2)*2+0,92*2,0-0,86*1,86	m ²	8.640	
		B (suma częściowa)		767.910	
				RAZEM	1716.981
3	KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0719-04	#p2	m ²	1716.981	
				RAZEM	1716.981
4	KNR-K-09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych preparatami gruntującymi BOLIX	m ²		
d.1	0301-05	#p2	m ²	1716.98	
				RAZEM	1716.98
5	KNR-K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową	m ²		
d.1	0301-06	#p4	m ²	1716.98	
				RAZEM	1716.98
6	KNR-K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową	m ²		
d.1	0301-07	#p4	m ²	1716.98	
				RAZEM	1716.98