

Przedmiar - Opcje_04 - pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb Wałbrzy
ADRES INWESTYCJI : Wałbrzych ul. Wrocławska 69
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Józefa Chelmońskiego 14
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08/2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08/2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konstrukcja i architektura					
Część budowlana					
Roboty zewnętrzne					
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm	m ³		
d.1.1.	0301-07				
1		1,5*1,54*0,3	m ³	0.693	
		2,5*0,7*0,3	m ³	0.525	
		2,65*0,6*0,15	m ³	0.239	
				RAZEM	1.457
2	KNR-W 2-01	Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład	m ³		
d.1.1.	0306-02				
1		1,5*1,54*0,5	m ³	1.155	
		6,8*1,4*0,5	m ³	4.760	
		(3,9*1,4+2,0*1,05)*0,5	m ³	3.780	
				RAZEM	9.695
3	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m ³		
d.1.1.	1103-01				
1		1,5*1,54*0,15	m ³	0.347	
		6,8*1,4*0,15	m ³	1.428	
		(3,9*1,4+2,0*1,05)*0,15	m ³	1.134	
				RAZEM	2.909
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.1.	0604-05				
1		1,5*1,54	m ²	2.310	
		6,80*1,40	m ²	9.520	
		(3,9*1,4+2,0*1,05)	m ²	7.560	
				RAZEM	19.390
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - każda następna warstwa ponad jedną	m ²		
d.1.1.	0604-06				
1		19,39 {	m ²	19.390	
		poz, 12}			
				RAZEM	19.390
6	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m ²		
d.1.1.	0219-02				
1		1,5*1,54	m ²	2.310	
		2,0*1,05	m ²	2.100	
				RAZEM	4.410
7	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Dopłata 10x	m ²		
d.1.1.	0219-06				
1		4,41 {poz, 14}	m ²	4.410	
		4,41			
				RAZEM	4.410
8	KNR-W 2-02	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - pochylnia i wejście	m ²		
d.1.1.	0217-01				
1		6,8*1,4	m ²	9.520	
				RAZEM	9.520
9	KNR-W 2-02	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - pochylnia i wejście Dopłata 10x	m ²		
d.1.1.	0217-05				
1		9,52 {poz, 16}	m ²	9.520	
		9,52			
				RAZEM	9.520
10	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t		
d.1.1.	0259-02				
1		0,25	t	0.250	
				RAZEM	0.250
11	KNR 0-12	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.1.	1118-01				
1		1,5*1,54	m ²	2.310	
		6,8*1,4	m ²	9.520	
		(3,9*1,4+2,0*1,05)	m ²	7.560	
				RAZEM	19.390
12	KNR 0-12	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.1.	1118-06				
1		19,39 {	m ²	19.390	
		poz, 19}			
				RAZEM	19.390

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1.1.1207-01 1	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do ściany śrubami lub spawane	m		
		1,95*2	m	3.900	
				RAZEM	3.900
14 d.1.1.1207-05 1	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
		2,65+1,05+8,5	m	12.200	
				RAZEM	12.200
Prace wewnętrzne					
Przegrody					
Posadzki					
15 d.1.2.1104-02 1.1	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m ²		
		parter prawa 11,48+3,6+18,6+14,8+18,32+14,8	m ²	81.600	
		parter lewa 251,92-81,6	m ²	170.320	
		piętro 299,817	m ²	299.817	
				RAZEM	551.737
16 d.1.2.1104-03 1.1	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 2x	m ²		
		parter lewa 251,92-81,6	m ²	170.320	
		piętro 299,817	m ²	299.817	
				RAZEM	470.137
17 d.1.2.1104-03 1.1	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 8x	m ²		
		parter prawa 11,48+3,6+18,6+14,8+18,32+14,8	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
18 d.1.2.0605-04 1.1	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		81,6 {poz,27} 81,6	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
19 d.1.2.0605-05 1.1	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa	m ²		
		81,6 {poz,27} 81,6	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
20 d.1.2.0608-03 1.1	KNR-W 2-02	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 2cm	m ²		
		parter lewa 251,92-81,6	m ²	170.320	
		piętro 299,817	m ²	299.817	
				RAZEM	470.137
21 d.1.2.0608-03 1.1	KNR-W 2-02	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 10cm	m ²		
		81,6 {poz,27} 81,6	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
22 d.1.2.1116-02 1.1	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m ²		
		parter 251,92	m ²	251.920	
		piętro 299,817	m ²	299.817	
				RAZEM	551.737
23 d.1.2.1116-03 1.1	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Dopłata 1,5x	m ²		
		parter 251,92	m ²	251.920	
		piętro 299,817	m ²	299.817	
				RAZEM	551.737
24 d.1.2.1116-03 1.1	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Dopłata 7,5x	m ²		
		81,6 {poz,27} 81,6	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
25 d.1.2.1116-07 1.1	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		81,6 {poz,27} 81,6	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
26 d.1.2.1104-02 1.1	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m ²		
		#p23	m ²	551.737	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Potrącenie 1x	m ²	RAZEM	551.737
d.1.2.1.1	1104-03	#p20	m ²	470.137	
				RAZEM	470.137
28	KNR-W 2-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1.2.1.1	1109-05	251,92-14,7	m ²	237.220	
		7,5+3,6+7,7	m ²	18.800	
				RAZEM	256.020
29	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.2.1.1	1123-03	256,02 {	m ²	256.020	
		poz.38}			
				RAZEM	256.020
30	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach powierzchni ponad 8m ²	m ²		
d.1.2.1.1	0808-03	14,7	m ²	14.700	
		16,5	m ²	16.500	
				RAZEM	31.200
31	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.2.1.1	1123-03	299,817-(7,5+3,6+7,7)	m ²	281.017	
				RAZEM	281.017
Sufity					
32	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.1.2.1.2	2007-04	<1/1 / 1/2 / 1/13 - komunikacja>30,95*1,54+(1,69-1,54)*(2,57+0,28)	m ²	48.091	
		<1/3>2,0*3,96	m ²	7.920	
		<1/4>4,70*3,96	m ²	18.612	
		<1/5>4,61*3,96	m ²	18.256	
		<1/6>(2,57+0,28)*3,96	m ²	11.286	
		<1/7>2,27*3,94	m ²	8.944	
		<1/8>2,31*3,94	m ²	9.101	
		<1/9 / 1/10>4,65*3,95	m ²	18.368	
		<1/11>4,67*3,94	m ²	18.400	
		<1/12>4,60*3,94	m ²	18.124	
		<1/14>4,62*3,94	m ²	18.203	
		<1/15>4,70*3,94	m ²	18.518	
		<1/16>4,62*3,94	m ²	18.203	
		<1/17>1,56*2,51	m ²	3.916	
		<1/18>4,75*3,96	m ²	18.810	
		<1/19>1,96*3,96	m ²	7.762	
		<1/20>9,42*3,96	m ²	37.303	
		A (suma częściowa)		299.817	
		parter - stropy			
		251,92	m ²	251.920	
		B (suma częściowa)		251.920	
				RAZEM	551.737
33	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1.2.1.2	2006-04	<1/1 / 1/2 / 1/13 - komunikacja>30,95*1,54+(1,69-1,54)*(2,57+0,28)	m ²	48.091	
		<1/3>2,0*3,96	m ²	7.920	
		<1/4>4,70*3,96	m ²	18.612	
		<1/5>4,61*3,96	m ²	18.256	
		<1/6>(2,57+0,28)*3,96	m ²	11.286	
		<1/7>2,27*3,94	m ²	8.944	
		<1/8>2,31*3,94	m ²	9.101	
		<1/9 / 1/10>4,65*3,95	m ²	18.368	
		<1/11>4,67*3,94	m ²	18.400	
		<1/12>4,60*3,94	m ²	18.124	
		<1/14>4,62*3,94	m ²	18.203	
		<1/15>4,70*3,94	m ²	18.518	
		<1/16>4,62*3,94	m ²	18.203	
		<1/17>1,56*2,51	m ²	3.916	
		<1/18>4,75*3,96	m ²	18.810	
		<1/19>1,96*3,96	m ²	7.762	
		<1/20>9,42*3,96	m ²	37.303	
		A (suma częściowa)			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		parter - stropy 251,92 B (suma częściowa)	m ²	299.817 251.920 ----- 251.920	
				RAZEM	551.737
34	KNR 2-02 d.1.2.0803-06 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		<pom pod schodami - bieg od spodu>0,92*4,20	m ²	3.864	
				RAZEM	3.864
35	KNR-K-09 d.1.2.0301-05 1.2	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych preparatami gruntującymi BOLIX	m ²		
		#p32	m ²	551.74	
		#p34	m ²	3.86	
				RAZEM	555.60
36	KNR-K-09 d.1.2.0301-06 1.2	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową	m ²		
		#p35	m ²	555.60	
				RAZEM	555.60
37	KNR-K-09 d.1.2.0301-07 1.2	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową	m ²		
		#p35	m ²	555.60	
				RAZEM	555.60
38	KNR-W 2-02 d.1.2.2008-05 ana- 1.2logia	Zabudowa szachtów z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
Reprofilacja schodów					
39	Kalkulacja in- d.1.2. dywidualna 1.3	Reprofilacja schodów w istniejącej klatce schodowej wraz z przestawieniem okna oddymiającego - dostosowanie do nowej wysokości schodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
Podciąg z HEB 160 - zgodnie z projektem					
40	KNR 4-01 d.1.2.0313-02 1.4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,16*10,6*0,15*2	m ³	0.509	
				RAZEM	0.509
41	KNR 4-01 d.1.2.0313-04 1.4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		(3,94+0,15*2)*3	m	12.720	
				RAZEM	12.720
42	KNR 4-01 d.1.2.0313-06 1.4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01 d.1.2.0703-02 1.4	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		(3,94+0,15*2)*(0,40+0,16)*2	m ²	4.749	
				RAZEM	4.749
44	KNR 4-01 d.1.2.0704-03 1.4	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		#p43	m ²	4.749	
				RAZEM	4.749
45	KNR 4-04 d.1.2.1105-01 1.4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczymna odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m ³		
		#p40	m ³	0.509	
				RAZEM	0.509
46	KNR 4-04 d.1.2.1105-02 1.4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczymna odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Doplata 19x	m ³		
		#p45	m ³	0.509	
				RAZEM	0.509
47	Kalkulacja in- d.1.2. dywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p45	m ³	0.509	
				RAZEM	0.509
Zasypanie kanałów					
48	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami - zasypanie pias-	m ³		
d.1.2.	0105-01				
1.5		6,68*0,37*0,44+12,60*0,34*0,48	m ³	3.144	
				RAZEM	3.144
Wymiana bram					
49	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1.2.	0353-08	m2			
1.6	analogia	(2,43*3,43+2,5*2,45+2,48*2,46+1,60*2,0)	m ²	23.761	
				RAZEM	23.761
50	KNR 2-02	Bramy ocieplane podnoszone otwierane ręcznie	m ²		
d.1.2.	1205-07				
1.6		#p49	m ²	23.761	
				RAZEM	23.761
Izolacja fundamentów					
51	KNR-W 4-01	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.1.2.	0104-01				
1.7		przód/tył 34,45*2*1,0*1,20	m ³	82.680	
		lewa/prawa 10,80*2*1,0*1,20	m ³	25.920	
		przejazd bramowy 9,94*1,0*(1,20-0,20)+9,94*1,0*(1,20-0,60)	m ³	15.904	
		przybudówka (4,60+5,77)*1,0*1,20	m ³	12.444	
				RAZEM	136.948
52	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1.2.	0212-01	do 15 cm - opaska			
1.7		tył 34,45		34.450	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		#p52A*0,50*0,15	m ³	34.450	
		2.584	m ³	2.584	
			m ³	2.584	
				RAZEM	5.168
53	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1.2.	0212-01	do 15 cm - uskok/podest			
1.7		przejazd bramowy 9,94*0,25*0,20<prawa>+9,94*1,0*0,15<lewa>	m ³	1.988	
				RAZEM	1.988
54	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1.2.	0212-01	do 15 cm - schody/płyta			
1.7		2,40*1,50+0,33*2,0		4.260	
		9,94*1,0*0,40<prawa>1,50*1,96		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		4.260	
		#p54A*0,18	m ³	0.767	
		0.767	m ³	0.767	
				RAZEM	1.534
55	KNR-W 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad	m ²		
d.1.2.	0619-03	5 m2 przy użyciu szczotek stalowych			
1.7		#p51/1,0	m ²	136.948	
				RAZEM	136.948
56	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z powłoką bitumicz-	m ²		
d.1.2.	0801-03	ną			
1.7		#p51/1,0	m ²	136.948	
				RAZEM	136.948
57	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - grunt	m ²		
d.1.2.	0816-05 ana-				
1.7	logia	#p51/1,0	m ²	136.948	
				RAZEM	136.948
58	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.	m ²		
d.1.2.	0101-07 ana-	1 cm			
1.7	logia	#p51/1,0*25%	m ²	34.237	
				RAZEM	34.237

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka z Imberalu S100 90B, powierzchnia pionowa	m ²		
d.1.2.0816-07	1.7 logia	#p51/1,0	m ²	136.948	
				RAZEM	136.948
60	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi do ścian - XPS grub.10 cm	m ²		
d.1.2.2612-01	1.7 logia	#p51/1,0	m ²	136.948	
				RAZEM	136.948
61	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m ²		
d.1.2.0207-01	1.7	#p60	m ²	136.948	
				RAZEM	136.948
62	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami - zasypanie żwirem	m ³		
d.1.2.0105-01	1.7	#p51	m ³	136.948	
		<minus ocieplenie>-#p56*0,10	m ³	-13.695	
				RAZEM	123.253
63	KNR 2-01	Podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1.2.0610-02	1.7	#p51	m ³	136.948	
		<minus ocieplenie>-#p56*0,10	m ³	-13.695	
				RAZEM	123.253
64	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1.2.0203-01	1.7	przejazd bramowy 9,94*0,30*0,40<prawa>+9,94*1,0*0,60<lewa>	m ³	7.157	
		przejazd bramowy 9,94*1,0*0,40<prawa>	m ³	3.976	
				RAZEM	11.133
65	KNR-W 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1.2.0213-01	1.7	przód/tył 34,45*2		68.900	
		lewa/prawa 10,68*2		21.360	
		przybudówka (4,60+5,77)		10.370	
		garaż (12,86*2+8,47+0,50*2)		35.190	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		#p65A*0,50		135.820	
		korekta obmiaru 67.91	m ²	67.910	
			m ²	67.910	
				RAZEM	135.820
66	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1.2.0109-06	1.7	#p51	m ³	136.948	
				RAZEM	136.948
67	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2.0109-08	1.7	#p66	m ³	136.948	
				RAZEM	136.948
68	Kalkulacja indywidualna	Przyjęcie ziemi na wysypisko	m ³		
d.1.2.1.7		#p66	m ³	136.948	
				RAZEM	136.948
69	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczymna odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m ³		
d.1.2.1105-01	1.7	#p52	m ³	5.168	
		#p53	m ³	1.988	
		#p54	m ³	1.534	
		38,702*0,015	m ³	0.581	
		38,702*((0,07+0,10)/2)	m ³	3.290	
				RAZEM	12.561
70	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczymna odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Dopłata 19x	m ³		
d.1.2.1105-02	1.7	#p69	m ³	12.561	
				RAZEM	12.561

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	d.1.2. Kalkulacja indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³		
1.7		#p69	m ³	12.561	
				RAZEM	12.561
Tynki renowacyjne					
72	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod tynki renowacyjne - zmycie podłoża	m ²		
d.1.2. 0101-01					
1.8		<parter - prawa strona>200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
73	KNR AT-27	Odgrzybianie ręczne	m ²		
d.1.2. 0103-01					
1.8		#p72	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
74	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa z podładowych tynków renowacyjnych	m ²		
d.1.2. 0201-02					
1.8		#p72	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
75	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.1.2. 0201-04					
1.8		#p72	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
76	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - tynk nawierzchniowy	m ²		
d.1.2. 0201-04					
1.8		#p72	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
77	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.2. 0303-01					
1.8		#p72	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
Iniekcja					
78	KNR 0-39	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 1/2 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej	m		
d.1.2. 0104-02 analogia					
1.9		przód/tył 34,45*2	m	68.900	
		lewa/prawa 10,80*2	m	21.600	
		środek - 2 rzędy (34,45-(6,52+0,24+0,37))*2	m	54.640	
		przejazd bramowy 9,94*2	m	19.880	
		przybudówka (4,60+5,77)	m	10.370	
		garaż (8,47+12,86)*2-5,77+(8,47-0,41*2)*2	m	52.190	
				RAZEM	227.580
Remont pomieszczenia węzła cieplnego w standardzie wymaganym przez operatora					
79	Kalkulacja indywidualna	Remont pomieszczenia węzła cieplnego w standardzie wymaganym przez operatora	kpl.		
d.1.2. 1.10		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Zagospodarowanie terenu					
80	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.2 0101-01					
		koraster 1897,33	m ²	1897.330	
		chodnik 19,66+39,59	m ²	59.250	
				RAZEM	1956.580
81	KNR 2-31	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Dopłata 2x	m ²		
d.2 0101-02		#p80	m ²	1956.580	
				RAZEM	1956.580
82	KNR 9-11	Nawierzchnie z geokrat o wysokości 5cm	m ²		
d.2 0402-01					
analogia		1897,33	m ²	1897.330	
				RAZEM	1897.330
83	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m ²		
d.2 0105-01					
		19,66+39,59	m ²	59.250	
				RAZEM	59.250
84	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Dopłata 7x	m ²		
d.2 0105-02					
59,25 {		59,25	m ²	59.250	
poz,95}					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.250
85	KNR 0-11 d.2 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 59,25 { poz,95}	m ² m ²	 59.250	
				RAZEM	59.250
86	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 31,31+80,8 279,91	m m m	 112.110 279.910	
				RAZEM	392.020
87	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 17,641	m ³ m ³	 17.641	
				RAZEM	17.641
88	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 392,02 { poz,99}	m m	 392.020	
				RAZEM	392.020
89	d.2	Wykonanie kompletnego stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi i nawierzchniami oraz wykonanie niezbędnego w tym zakresie muru oporowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	d.2	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000