

Przedmiar robót



Zakres podstawowy

Obiekt	Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja	Wałbrzych ul. Wrocławska 69 dz. 268/40, obręb 0006 Piaskowa Góra
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14
Wykonawca	

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb walbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty dodatkowe		
			1.1 Elewacje		
1	KNR-W-01 0701/02 analogia		Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		
			przód/tył 34,18*7,33*2-4,1*3,43	m2	487,016
			lewa/prawa 10,68*7,33*2-2,6*4,4	m2	155,05
			potrącenie otworów -1,45*1,45*52	m2	109,33
			przejazd bramowy (6,52+9,68)*2*3,5+(1,4*2,0+1,65*3,0*2+3,6*3,0*2+1,4*2,0)+0,44*4*2*3	m2	88,02
			przybudówka (4,43*2+5,4)*2*6-1,6*2,0	m2	33,876
			garaz (12,59+8,42)*2*4,1-(3,43*4,1+2,43*3,43+2,5*2,45+2,48*2,46)	m2	137,658
			razem	m2	782,891
2	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
			782,891 {poz.1}*0,02	m3	15,658
			razem	m3	15,658
3	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
			Dopłata 19%		
			15,658 {poz.2}	m3	15,658
			razem	m3	15,658
4	KNR K-33 0101/01		Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
5	KNR K-33 0101/06		Dwukrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
6	KNR K-33 0102/01		Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
7	KNR K-33 0105/02		Przymocowanie płyt styropianowych przy użyciu dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z cegły w systemach ATLAS ETICS-ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
8	KNR K-33 0108/01		Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKEK		
			126,31	mb	126,31
			razem	mb	126,31
9	KNR K-33 0112/01		Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków silikatowych z masy tynkarskiej ATLAS SILKAT N-150 z uziarnieniem 1,5mm i fakturze nakrapiane		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
10	KNR K-33 0201/05		Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie w technologii ATLAS		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
11	KNR K-33 0203/04		Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikatową ATLAS ARKOL		
			782,891 {poz.1}	m2	782,891
			razem	m2	782,891
12	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii II		
			115,36*1,5*1,5	m3	259,56
			razem	m3	259,56
13	KNR K-51 0401/03		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych masą asfaltowo-kauczukową		
			115,36*1,5	m2	173,04
			razem	m2	173,04
14	KNR K-51 0401/04		Wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych masą asfaltowo-kauczukową		
			173,04 {poz.13}	m2	173,04
			razem	m2	173,04

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb walbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30	Analiza własna	1	Unieczynnienie przewodów wraz z demontażem i utylizacją złącz kablowych	kpl.	1
				razem kpl.	1
31	KNR 2-01 0701/0602	200	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m	200
				razem m	200
32	KNR 5-10 0301/02	200	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Dopłata 2x	m	200
				razem m	200
33	KNNR 5 0113/01	150	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - DVK 50	m	150
				razem m	150
34	KNNR 5 0113/01	140	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - DVK 75	m	140
				razem m	140
35	KNNR 5 0113/02	130	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - DVK 110	m	130
				razem m	130
36	KNNR 5 0713/01	160	Układanie kabli YKXS 5x6 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	160
				razem m	160
37	KNNR 5 0713/01	250	Układanie kabli YKXS 1x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	250
				razem m	250
38	KNNR 5 0713/03	650	Układanie kabli YKXS 1x150 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	650
				razem m	650
39	KNR-W 5-08 0614/02	6	Mechaniczne pograżanie uzimów prętowych w gruncie kat. III	m	6
				razem m	6
40	KNR-W 5-08 0608/07	200	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka StCu 30x4	m	200
				razem m	200
41	KNR 2-01 0704/0602	200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m	200
				razem m	200
42	KNNR 5 1001/01	3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=4m	szt.	3
				razem szt.	3
43	KNNR 5 1003/01	3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	3
				razem kpl.przew.	3
44	KNNR 5 1001/01	4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=6m	szt.	4
				razem szt.	4
45	KNNR 5 1003/02	7	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	7
				razem kpl.przew.	7

Tabela przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNNR 5 1004/01	7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa na słupie typ Z1		
				szt.	7
			razem	szt.	7
47	KNNR 5 1004/01	3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa na słupie typ Z2		
				szt.	3
			razem	szt.	3
48	KNNR 5 1302/04	11	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy		
				odc.	11
			razem	odc.	11
49	KNP 18 D13 1348/01	1	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m		
				kpl	1
			razem	kpl	1
50	KNP 18 D13 1348/02	1	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m		
				kpl	1
			razem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb walbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Nr	Opis
	Roboty dodatkowe
1.1	Elewacje
1.2	Zagospodarowanie terenów
	Roboty planowane wg projektu
2.1	Zagospodarowanie terenów
2.2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
2.2.1	Linie nN wraz z oświetleniem zewnętrznym