

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104222L W STAWKACH-RÓŻANCE
ADRES INWESTYCJI : woj. lubleskie. powiat włodawski gmina Włodawa
INWESTOR : Gmina Wiejska Włodawa
ADRES INWESTORA : Al. Jana Pawła II 22 22-200 Włodawa
WYKONAWCA ROBÓT : BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH A2 Andrzej Sołtys
ADRES WYKONAWCY : |Szuminka 55 22-200 Szuminka
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Sołtys
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2026

WYKONAWCA :

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ
mgr inż. Andrzej Sołtys
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid LUB/0152/POOD/09

Data opracowania
31.07.2026

WOJT
mgr Dariusz Semeniuk
INWESTOR :

GMINA WŁODAWA

Data zatwierdzenia 22.07.2026
Al. Jana Pawła II 22
NIP 565-14-45-740, REGON 110197865

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa drogi gminnej nr 104222L w msc. Stawki - Różanka			
1.1	45113000-2	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.640	km	0.640	
				RAZEM	0.640
2	KNNR 1	Odhumusowanie wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1.	0202-03	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
1		(640*2*1.25)*0.15	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNNR 1	Wykopy liniowe (odkopenie istniejących kabli) w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
d.1.	0307-01				
1		(4*10)*0.4*0.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
4	KNR-W 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW dzielonych (zgodnie z PZT) - rura osłonowa	m		
d.1.	0303-03	fi 110mm			
1		4*8	m	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNNR 5	Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m ³		
d.1.	0706-01 -				
1	analogia	poz.3	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
1.2		Jezdnia drogi gminnej - Etap I			
6	KNNR sześć	Koryta wykonywane mechanicznie na średnią gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na	m ²		
d.1.	0101-02	całej szerokości jezdni			
2		(640*6+65*2)*1.10	m ²	4367.000	
				RAZEM	4367.000
7	KNNR 1	Wywiezienie nadmiaru gruntu po korytowaniu.	m ³		
d.1.	0221-02				
2		poz.6*0.30	m ³	1310.100	
				RAZEM	1310.100
8	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	0106-06				
2		(640*6+65*2)*1.10	m ²	4367.000	
				RAZEM	4367.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 - gr. 15 cm	m ²		
d.1.	0113-01				
2		(640*6+65*2)*1.05	m ²	4168.500	
				RAZEM	4168.500
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 - gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
2		(640*6+65*2)*1.02	m ²	4049.400	
				RAZEM	4049.400
1.3		Zjazd z drogi gminnej.			
11	KNNR sześć	Koryta wykonywane mechanicznie na średnią gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na	m ²		
d.1.	0101-02	całej szerokości jezdni			
3		(7*18)*1.05	m ²	132.300	
				RAZEM	132.300
12	KNNR 1	Wywiezienie gruntu po korytowaniu.	m ³		
d.1.	0221-02				
3		poz.11*0.10	m ³	13.230	
				RAZEM	13.230
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 - gr. 15 cm	m ²		
d.1.	0113-01				
3		(7*18)*1.02	m ²	128.520	
				RAZEM	128.520
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 - gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
3		(7*18)	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
1.4	45000000-7	Pobocza			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 4	KNNR 1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (uzupełnienie pobocza) z gruntu pochodzącego z korytowania ; kat.gr.I-II	m ³		
		640*2*0.26	m ³	332.800	
				RAZEM	332.800
2	45000000-7	Prace wykończeniowe			
16 d.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) ziemców, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
		640*2*1.75	m ²	2240.000	
				RAZEM	2240.000
17 d.2	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych .	km		
		0.640	km	0.640	
				RAZEM	0.640

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa drogi gminnej nr 104222L w msc. Stawki - Różanka				
1.1	45113000-2	Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.640		
2 d.1.1	2 KNNR 1 0202-03	Odhumusowanie wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	(640*2*1.25)*0.15 = 240.000		
3 d.1.1	3 KNNR 1 0307-01	Wykopy liniowe (odkopanie istniejących kabli) w gruntach suchych kat. I-II	m ³	(4*10)*0.4*0.8 = 12.800		
4 d.1.1	4 KNNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW dzielonych (zgodnie z PZT) - rura osłonowa fi 110mm	m	4*8 = 32.000		
5 d.1.1	5 KNNR 5 0706-01 - analogia	Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m ³	poz.3 = 12.800		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
1.2		Jezdnia drogi gminnej - Etap I				
6 d.1.1	6 KNNR sześć 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na średnią gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	(640*6+65*2)*1.10 = 4367.000		
7 d.1.1	7 KNNR 1 0221-02	Wywiezienie nadmiaru gruntu po korytowaniu.	m ³	poz.6*0.30 = 1310.100		
8 d.1.1	8 KNNR 6 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	(640*6+65*2)*1.10 = 4367.000		
9 d.1.1	9 KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 - gr. 15 cm	m ²	(640*6+65*2)*1.05 = 4168.500		
10 d.1.1	10 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 - gr. 10 cm	m ²	(640*6+65*2)*1.02 = 4049.400		
Razem dział: Jezdnia drogi gminnej - Etap I						
1.3		Zjazdy z drogi gminnej.				
11 d.1.1	11 KNNR sześć 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na średnią gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	(7*18)*1.05 = 132.300		
12 d.1.1	12 KNNR 1 0221-02	Wywiezienie gruntu po korytowaniu.	m ³	poz.11*0.10 = 13.230		
13 d.1.1	13 KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 - gr. 15 cm	m ²	(7*18)*1.02 = 128.520		
14 d.1.1	14 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 - gr. 10 cm	m ²	(7*18) = 126.000		
Razem dział: Zjazdy z drogi gminnej.						
1.4	45000000-7	Pobocza				
15 d.1.1	15 KNNR 1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (uzupełnienie pobocza) z gruntu pochodzącego z korytowania; kat.gr.I-II	m ³	640*2*0.26 = 332.800		
Razem dział: Pobocza						
Razem dział: Budowa drogi gminnej nr 104222L w msc. Stawki - Różanka						
2	45000000-7	Prace wykończeniowe				
16 d.2	16 KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) ziemiaków, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	640*2*1.75 = 2240.000		
17 d.2	17 KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych.	km	0.640		
Razem dział: Prace wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: