

Rodzaj opracowania:	Przedmiar robót	
Obiekt:	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pniów na dz. nr ew. 981/2	
Lokalizacja:	181804_2.0007.981/2	
Inwestor:	 Gmina Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 37 – 455 Radomyśl nad Sanem	
Jednostka projektowa:	 PD Projekt INFRA Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 9; 37 – 450 Stalowa Wola email: bp.pdprojekt@gmail.com, tel. 607-548-582	
Autorzy opracowania:		Data i podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Dul uprawnienia budowlane: PDK/0292/PWOD/23	07.2026 r.
Stalowa Wola, lipiec 2026r.		

PRZEDMIAR ROBÓT				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pniów na dz. nr ew. 981/2				
Lp	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J. m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.00.00	ROBOTY POMIAROWE		
	01.01.01.10	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym		
1	01.01.01.11	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie	m	570
	01.02.00.00	USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
	01.02.02.10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)		
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15cm	m3	239
D	04.00.00.00	PODBUDOWY		
	04.01.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
	04.01.01.10	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI		
3	04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, gł. Koryta 11-20	m2	1 596
	04.04.00.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE		
	04.04.02.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
	04.04.02.10	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna		
4	kalk. własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-63,00 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m2	1 596
D	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.02.00.00	NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH		
	05.02.01.20	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna		
5	05.02.01.22	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy 8-10cm	m2	1 596

Projektant – mgr inż. Paweł Dul
branża drogowa: upr. budowlane: PDK/0292/PWOD/23