

ZP.272.19.2026.EB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 2121E Oporów – Rakowiec na odcinku od km 1+940 do km 2+940 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg powiatowych.

2. Zamawiający:

Powiat Kutnowski z siedzibą w Kutnie przy ul. Kościuszki 16.

3. Lokalizacja:

Inwestycja realizowana będzie na działkach będących własnością Powiatu Kutnowskiego:

1) Numer ewidencyjny: nr 40,
Obręb geodezyjny: Świechów
Gmina: Oporów
Numer obrębu: 0023
Id. Działki: 100209_2.0023.40

2) Numer ewidencyjny: nr 36,
Obręb geodezyjny: Jastrzębia
Gmina: Oporów
Numer obrębu: 0006
Id. Działki: 100209_2.0006.36

4. Dane techniczne drogi:

- a) Droga powiatowa klasy „Z”,
- b) Ilość jezdni: 1 jezdnia,
- c) Ilość pasów ruchu: 2 pasy ruchu,
- d) Kierunki ruchu: 2 kierunki ruchu,
- e) Szerokość jezdni: 4,5 m

5. Okres gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi za wady na okres wynoszący minimum **60 miesięcy** od daty końcowego odbioru robót.

6. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Roboty przygotowawcze:
 - Roboty pomiarowe,
 - Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem,
 - Uzupełnienie ubytków,

- 2) Prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi:
 - Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową o powierzchni łącznej ok. 4500,00 m²,
 - Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, o powierzchni łącznej ok. 4500,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm o powierzchni łącznej ok. 4500,00 m²
- 3) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego:
 - Wykonanie korytowania mechanicznego poboczy szer. 0,50 m – ok 1 000,00 m²
 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (dolna warstwa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szer. 0,50m) – ok. 1 000,00 m²

Wszystkie podane wyżej wielkości są wielkościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie po weryfikacji w terenie.

7. Warunki odbioru robót:

1) Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, certyfikatów, atestów i kart materiałowych.

2) Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Szczegóły dotyczące odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy.

8. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia,
- 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, prace rozbiórkowe, ziemne itp. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania obiektu Zamawiającemu.
- 4) W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

- 5) Przewiduje się wykopy częściowo mechaniczne a częściowo ręcznie. Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji pobocza. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być wykonane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.
- 6) Roboty nawierzchniowe polegać będą na ułożeniu nawierzchni drogi. Należy zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.
- 7) Roboty wykończeniowe obejmować będą uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, wygrabienie, wyrównanie terenu przyległego,
- 8) Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem a także personel. Powinien stosować się do warunków postanowień umownych. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren i przygotowuje obiekt do przekazania.
- 9) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
- 10) Wykonawca odpowiada za ochronę sieci podziemnych oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
- 11) Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.