

Przedmiar

Obiekt, rodzaj robót	Remont czterech łazienek przynależnych do pokoi kuracjuszy, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju
Budowa	Iwonicz-Zdrój, ul. Ks. Rąba 22 dz. nr ewid. 740/1
Inwestor	CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Ks. Rąba 22
Biuro kosztorysowe	ARPA Projekt Paweł Kuźniar 36-200 Brzozów, ul. 3-Maja 55

Sporządził mgr inż. Paweł Kuźniar

Brzozów, czerwiec 2024r.

Przedmiar

Remont czterech łazienek przynależnych do pokoi kuracjuszy, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Łazienki A, B + korytarz		
		1.1 Roboty branży budowlanej		
1	1.10.6.010 / KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i na klej bez odzysku płytek	m2	8,656
2	1.10.2.011 / KNR 4-01 0804-08	Analogia - Rozbiórka cokoлика	m	3,25
3	1.10.9.011 / KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	20,284
4	TZKNBK I 5-4/01	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	0,703
5	TZKNBK I 5-4/05 (dopłata 9x)	Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w wiadrach gruzu	m3	0,703
6	3.7.2.012 / KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - na odl. 1km	m3	0,797
7	3.7.2.013 / KNR 4-04 1103-05 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	0,797
8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		0,797
9	1.11.10.001 /	Wymiana drzwi płytowych (ościeżnica+skrzydło) - bez ceny drzwi	m2	4,244
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych łazienkowych z okuciami - kompletnych	szt	2
11	1.9.5.006 / KNR 4-01 0715-02	Analogia - Wyrównanie powierzchni tynków ścian po skuciu płytek ceramicznych	m2	20,284
12	1.8.8.6.001 / ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - gruntowanie podłoża	m2	35,683
13	1.8.8.6.002 / ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej (np. folia w płynie, szlam uszczelniający) na powierzchni poziomej	m2	8,656
14	1.8.8.6.003 / ZKNR C-2 0311-03	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej (np. folia w płynie, szlam uszczelniający) na powierzchni pionowej	m2	27,027
15	1.8.8.6.004 / ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	12,96
16	1.8.8.6.005 / ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej	m	16,52
17	2.17.5.004 / NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod płytki ceramiczne, szpachlowanie - powierzchnie pionowe	m2	38,447
18	2.17.5.003 / NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod płytki ceramiczne, szpachlowanie - powierzchnie poziome	m2	17,312
19	2.13.5.005 / KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m2	26,357
20	2.17.8.003 / NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m2	8,656
21	2.17.8.010 / NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m	3,25
22	KNP I 0104.3/01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o masie do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie	t	0,742

Przedmiar

Remont czterech łazienek przynależnych do pokoi kuracjuszy, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNP 1 0104.3/05 (dopłata 9x)	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o masie do 25kg - dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,742
24	2.13.13.004 / KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	11,42
25	2.13.13.005 / KNR 2-02 0815-05	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	8,656
26	KNP 1 0104.1/01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o masie do 40kg na odległość do 10m w jednym poziomie	t	0,05
27	KNP 1 0104.1/05	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o masie do 40kg - dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,05
28	2.17.5.004 / NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie - powierzchnie pionowe	m2	11,42
29	2.17.5.003 / NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie - powierzchnie poziome	m2	8,656
30	2.20.5.001 / KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	20,076
31	2.20.5.002 / KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	20,076
32	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra łazienkowego	kpl	2
1.2 Roboty branży sanitarnej				
33	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2
34	KNR 4-02 0121/03	Analogia - Wymiana baterii natryskowej	szt	1
35	6.3.14.008 / KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową Kompakt	kpl.	2
36	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki z syfonem zamontowanej na szafce	kpl	2
37	6.3.14.020 / KNR 4-02 0235-07	Analogia - Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.	1
38	6.4.8.002 / KNR 4-02 0516-04	Analogia - Wymiana grzejnika stalowego łazienkowego kompletnego z głowicą termostatyczną	kpl.	1
39	KNP 1 0101A.6/01	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. w jednym poziomie do 10m - usunięcie	t	0,141
40	KNP 1 0101A.6/06 (dopłata 9x)	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. - dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia	t	0,141
41	1.2.8.001 / KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych w posadzce pod odpływ kanalizacyjny z natrysku	m	1,2
42	1.3.16.012 / KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach dla podejść c.w.u. i z.w.u. do baterii natryskowej	m	1,4
43	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejść dopływowych c.w.u. i z.w.u. do baterii natryskowej i odpływu z brodzika natryskowego	kpl	1
44	1.9.2.008 / KNR 4-01 0705-08	Analogia - Zaprawienie tynkiem bruzd po wykonaniu podejść c.w.u i z.w.u do baterii natryskowej	m	1,4
45	1.10.2.005 / KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 - uzupełnienie posadzki po wykonaniu odpływu od brodzika natryskowego	msc	1
46	KNR-W 2-15 0232/02	Analogia - Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem najazdowym	kpl	2

Przedmiar

Remont czterech łazienek przynależnych do pokoi kuracjuszy, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	KNP 1 0101A.6/01	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. w jednym poziomie do 10m - wniesienie	t	0,141
48	KNP 1 0101A.6/05 (dopłata 9x)	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. - dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,141
		1.3 Roboty branży elektrycznej		
49	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla kinkietu nad lustrem	kpl	2
50	6.11.11.020 / KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.	2
51	6.11.11.001 / KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika.	szt.	2
52	6.11.12.008 / KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt.	3
53	5.14.4.002 / KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	2
54	KNR 5-08 0512/03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem	szt	2
55	5.14.1.003 / KNR-W 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.	2
56	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw ściennych	kpl	2
		2 Łazienki C, D + korytarz		
		2.1 Roboty branży budowlanej		
57	1.10.6.010 / KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i na klej bez odzysku płytek	m2	8,656
58	1.10.2.011 / KNR 4-01 0804-08	Analogia - Rozbiórka cokołika	m	3,25
59	1.10.9.011 / KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	20,284
60	TZKNBK I 5-4/01	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	0,703
61	TZKNBK I 5-4/05 (dopłata 9x)	Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w wiadrach gruzu	m3	0,703
62	3.7.2.012 / KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - na odl. 1km	m3	0,797
63	3.7.2.013 / KNR 4-04 1103-05 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	0,797
64	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		0,797
65	1.11.10.001 /	Wymiana drzwi płytowych (ościeżnica+skrzydło) - bez ceny drzwi	m2	4,244
66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych łazienkowych z okuciami - kompletnych	szt	2
67	1.9.5.006 / KNR 4-01 0715-02	Analogia - Wyrównanie powierzchni tynków ścian po skuciu płytek ceramicznych	m2	20,284
68	1.8.8.6.001 / ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - gruntowanie podłoża	m2	35,563

Przedmiar

Remont czterech łazienek przynależnych do pokoi kuracjuszy, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	1.8.8.6.002 / ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej (np. folia w płynie, szlam uszczelniający) na powierzchni poziomej	m2	8,677
70	1.8.8.6.003 / ZKNR C-2 0311-03	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej (np. folia w płynie, szlam uszczelniający) na powierzchni pionowej	m2	26,886
71	1.8.8.6.004 / ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	12,92
72	1.8.8.6.005 / ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej	m	16,52
73	2.17.5.004 / NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod płytki ceramiczne, szpachlowanie - powierzchnie pionowe	m2	38,616
74	2.17.5.003 / NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod płytki ceramiczne, szpachlowanie - powierzchnie poziome	m2	17,354
75	2.13.5.005 / KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m2	26,886
76	2.17.8.003 / NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m2	8,677
77	2.17.8.010 / NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m	3,37
78	KNP 1 0104.3/01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o masie do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie	t	0,754
79	KNP 1 0104.3/05 (dopłata 9x)	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o masie do 25kg - dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,754
80	2.13.13.004 / KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	10,884
81	2.13.13.005 / KNR 2-02 0815-05	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	8,656
82	KNP 1 0104.1/01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o masie do 40kg na odległość do 10m w jednym poziomie	t	0,049
83	KNP 1 0104.1/05	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o masie do 40kg - dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,049
84	2.17.5.004 / NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod malowanie - powierzchnie pionowe	m2	10,884
85	2.17.5.003 / NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod malowanie - powierzchnie poziome	m2	8,656
86	2.20.5.001 / KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	19,54
87	2.20.5.002 / KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	19,54
88	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra łazienkowego	kpl	2
2.2 Roboty branży sanitarnej				
89	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2
90	KNR 4-02 0121/03	Analogia - Wymiana baterii natryskowej	szt	1

Przedmiar

Remont czterech łazienek przynależnych do pokoi kuracjuszy, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	6.3.14.008 / KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową Kompakt	kpl.	2
92	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki z syfonem zamontowanej na szafce	kpl	2
93	6.3.14.020 / KNR 4-02 0235-07	Analogia - Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.	1
94	6.4.8.002 / KNR 4-02 0516-04	Analogia - Wymiana grzejnika stalowego łazienkowego kompletnego z głowicą termostatyczną	kpl.	1
95	KNP 1 0101A.6/01	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. w jednym poziomie do 10m - usunięcie	t	0,141
96	KNP 1 0101A.6/06 (dopłata 9x)	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. - dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia	t	0,141
97	1.2.8.001 / KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych w posadzce pod odpływ kanalizacyjny z natrysku	m	1,2
98	1.3.16.012 / KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach dla podejść c.w.u. i z.w.u. do baterii natryskowej	m	1,4
99	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejść dopływowych c.w.u. i z.w.u. do baterii natryskowej i odpływu z brodzika natryskowego	kpl	1
100	1.9.2.008 / KNR 4-01 0705-08	Analogia - Zaprawienie tynkiem bruzd po wykonaniu podejść c.w.u i z.w.u do baterii natryskowej	m	1,4
101	1.10.2.005 / KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 - uzupełnienie posadzki po wykonaniu odpływu od brodzika natryskowego	msc	1
102	KNR-W 2-15 0232/02	Analogia - Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem najazdowym	kpl	2
103	KNP 1 0101A.6/01	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. w jednym poziomie do 10m - wniesienie	t	0,141
104	KNP 1 0101A.6/05 (dopłata 9x)	Ręczne przenoszenie zlewów, zlewozmywaków, misek klozetowych, umywalek itp. - dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,141
2.3 Roboty branży elektrycznej				
105	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla kinkietu nad lustrem	kpl	2
106	6.11.11.020 / KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.	2
107	6.11.11.001 / KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika.	szt.	2
108	6.11.12.008 / KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt.	3
109	5.14.4.002 / KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	2
110	KNR 5-08 0512/03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem	szt	2
111	5.14.1.003 / KNR-W 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.	2
112	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw ściennych	kpl	2

