
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki budowlanej w lokalu użytkowym

ADRES INWESTYCJI: ul. św.Wojciecha - garaż nr 48

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa ul. Bema 70

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana Mariusz Wojtasik

DATA OPRACOWANIA: 2026-07-29

POZIOM CEN: II kw. 2026 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45421000-4	STOLARKA BUDOWLANA			
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,6 * 2,3	m2	5,98	
				RAZEM	5,98
2 d.1	KNR-W 2-02 1206-01	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 6 m2	m2		
		5,98	m2	5,98	
				RAZEM	5,98
3 d.1	KNR 4-01 0708-01 (analogia)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kl. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2,3 + 2,3 + 2,6	m	7,20	
				RAZEM	7,20
4 d.1	KNR 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych z nadaniem struktury istniejącego tynku	m2		
		(2,3 + 2,3 + 2,6) * 0,2	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		14,4 * 0,2	m2	2,88	
				RAZEM	2,88
6 d.1	KNR 2-02 1505-01 (analogia)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		14,4 * 0,2	m2	2,88	
				RAZEM	2,88
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz materiałów pochodzących z demontażu elementów lokalu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km.	m3		
		5,98 * 0,3	m3	1,79	
				RAZEM	1,79
8 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,79	m3	1,79	
				RAZEM	1,79

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45421000-4	STOLARKA BUDOWLANA				
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5,98		
2 d.1	KNR-W 2-02 1206-01	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 6 m2	m2	5,98		
3 d.1	KNR 4-01 0708-01 (analogia)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kl. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	7,20		
4 d.1	KNR 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych z nadaniem struktury istniejącego tynku	m2	1,44		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	2,88		
6 d.1	KNR 2-02 1505-01 (analogia)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	2,88		
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz materiałów pochodzących z demontażu elementów lokalu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km.	m3	1,79		
8 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3	1,79		
Razem dział: STOLARKA BUDOWLANA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						