
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi do pomieszczenia boksów

ADRES INWESTYCJI: ul. Anielewicza 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Regina Wróblewska

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-26

1 kw 2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

2026-03-26

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR:
Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, Wzmocnione, ocieplone styropianem samogasnącym M-38, otwierać się na zewnątrz, posiadać zawiasy toczne fi 25 z kulą-3 szt. malowanych farbami epoksydowo-poliuretanowymi, w kolorze RAL 7035. Grubość blachy na skrzydle to min. 1,5 mm, ościeżnicy 2 mm,, współczynnik przenikania ciepła UK [W/(m2)] >=1,3; drzwi mają mieć zamek przeciwpożarowy podklamkowy, wkładkę, szylidy, klamki, blokadę garażową, 2 szt. uchwyty na kłódkę wraz z kłódką,	m2		
		1,20 * 2,00	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
2	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0920-24 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych przeciwpożarowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 1219-08 analogia	Zamontowanie odboju	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-02 1219-08 analogia	Zamontowanie blokady garażowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24 analogia	Założenie na nowym miejscu uchwytów do kłódki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-01 0921-01 analogia	Założenie kłódki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(1,20 + 2,00 * 2) * 2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,20 + 2,00 * 2) * 0,25	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
10	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3	m2		
		1,20 * 0,46	m2	0,552	
				RAZEM	0,552
11	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.		
		2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 0920-20 analogia	Dorobienie kluczy	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 30 km	m3		
		$1,20 * 2,00 * 0,06 + 1,45 * 0,46 * 0,03$	m3	0,164	
				RAZEM	0,164
14	kalk. własna	Koszty opłaty wysypiskowej.	m3		
		0,340	m3	0,340	
				RAZEM	0,340

PRZEDMIAR:

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: PRZEDMIAR:						
1	KNNR-W 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, Wzmocnione, ocieplone styropianem samogasnącym M-38, otwierać się na zewnątrz, posiadać zawiasy toczne fi 25 z kulą-3 szt. malowanych farbami epoksydowo-poliuretanowymi, w kolorze RAL 7035. Grubość blachy na skrzydle to min. 1,5 mm, ościeżnicy 2 mm,, współczynnik przenikania ciepła UK [W/(m2)] >=1,3; drzwi mają mieć zamek przeciwpożarowy podklamkowy, wkładkę, szyldy, klamki, bl okadę garażową, 2 szt.uchwyty na kłódkę wraz z kłódką,	m2	2,400		
2	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	kpl.	2,000		
3	KNR 4-01 0920-24 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych przeciwpożarowych	szt.	1,000		
4	KNR 2-02 1219-08 analogia	Zamontowanie odboju	szt.	2,000		
5	KNR 2-02 1219-08 analogia	Zamontowanie blokady garażowej	szt.	1,000		
6	KNR 4-01 0920-24 analogia	Założenie na nowym miejscu uchwytów do kłódki	szt.	2,000		
7	KNR-W 4- 01 0921-01 analogia	Założenie kłódki	szt.	1,000		
8	KNR 4-01 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	10,400		
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1,300		
10	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3	m2	0,552		
11	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.	2,000		
12	KNR 4-01 0920-20 analogia	Dorobienie kluczy	szt.	10,000		
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m3	0,164		
14	kalk. własna	Koszty opłaty wysypiskowej.	m3	0,340		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						