

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana stolarki w lokalu użytkowym U-3
ADRES INWESTYCJI:	Warszawa,al. Jana Pawła II 57
BRANŻE:	Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
Budowlana	Regina Wróblewska
DATA OPRACOWANIA:	2026-07-20

SEKOCENBUD ceny RMS
SEKOCENBUD ceny RMS z narzutami

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		9,20 + 4,35	m	13,550	
				RAZEM	13,550
2	KNNR 7 0503-07 z.o.3.4. analogia	Demontaż witryn stalowych	m2		
		39,35	m2	39,350	
				RAZEM	39,350
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Montaż witryn dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z funkcją uchylną w części górnej	m2		
		36,85	m2	36,850	
				RAZEM	36,850
4	KNR 0-19 0929-12 analogia	montaż drzwi z PCV, jednoskrzydłowych przeszklonych na całej wysokości,	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z mączki marmurowej (wym. w mm - 1780 x 350)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2		
		$(2 * 2,70 + 9,00 + 5,45) * 0,20$	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
7	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$(2 * 2,70 + 9,00 + 5,45) * 0,40$	m2	7,940	
				RAZEM	7,940
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.7	m2	7,940	
				RAZEM	7,940
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		poz.2 * 0,08	m3	3,148	
				RAZEM	3,148
10	kalk. własna	Koszty opłaty wysypiskowej.	m3		
		2,29	m3	2,290	
				RAZEM	2,290

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	13,550		
2	KNNR 7 0503-07 z.o.3.4. analogia	Demontaż witryn stalowych	m2	39,350		
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Montaż witryn dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z funkcją uchylną w części górnej	m2	36,850		
4	KNR 0-19 0929-12 analogia	montaż drzwi z PCV, jednoskrzydłowych przeszklonych na całej wysokości,	m2	2,500		
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z mączki marmurowej (wym. w mm - 1780 x 350)	szt.	5,000		
6	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2	3,970		
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	7,940		
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,940		
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3	3,148		
10	kalk. własna	Koszty opłaty wysypiskowej.	m3	2,290		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						