

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki w lokalu użytkowym U7 Salon masażu

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Żytnia 63

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana Marian Bełza

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-10

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

K [K]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,56	m	1,560	
				RAZEM	1,560
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,56 * 0,18	m2	0,281	
				RAZEM	0,281
3	KNR-W 4-01 1301-01 analiza indywidualna	Demontaż krat prostych	m2		
		1,56 * 1,56 <krata wewnętrzna naokienna>	m2	2,434	
				RAZEM	2,434
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,56 * 1,56	m2	2,434	
				RAZEM	2,434
5	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		1,60 * 0,18	m2	0,288	
				RAZEM	0,288
6	NNRNKB 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNKRB 2 0802-08 analogia	Tynki ościeży o szer. 40 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2		
		(3 * 1,56) * 0,40	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		(3 * 1,56) * 0,40	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.8	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		poz.1 * 0,40 * 0,05 + 0,2 + poz.3 * 0,04 + poz.4 * 0,1	m3	0,572	
				RAZEM	0,572

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m	1,560		
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,281		
3	KNR-W 4-01 1301-01 analiza indywidualna	Demontaż krat prostych	m2	2,434		
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	2,434		
5	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,288		
6	NNRNKB 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	1,600		
7	KNKRB 2 0802-08 analogia	Tynki ościeży o szer. 40 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2	1,872		
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	1,872		
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1,872		
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3	0,572		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						