
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki w lokalu użytkowym U8 sklep odzieżowy

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Żytnia 63

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana Marian Bełza

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-10

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,95	m	1,950	
				RAZEM	1,950
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,95 * 0,20	m2	0,390	
				RAZEM	0,390
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana witryny na PCV odtworzeniowo o pow. ponad 2.5 m2 {z zachowaniem opuszczanej kraty zewnętrznej}	m2		
		1,94 * 1,75	m2	3,395	
				RAZEM	3,395
4	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		1,95 * 0,20	m2	0,390	
				RAZEM	0,390
5	NNRNKB 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,95	m	1,950	
				RAZEM	1,950
6	KNKRB 2 0802-08 analogia	Tynki ościeży o szer. 40 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2		
		(2 * 1,75 + 1,94) * 0,40	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.7	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		poz.1 * 0,40 * 0,05 + 0,2 + poz.3 * 0,1	m3	0,579	
				RAZEM	0,579

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m	1,950		
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,390		
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana witryny na PCV odtworzeniowo o pow. ponad 2.5 m2 {z zachowaniem opuszczanej kraty zewnętrznej}	m2	3,395		
4	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,390		
5	NNRNKB 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	1,950		
6	KNKR 2 0802-08 analogia	Tynki ościeży o szer. 40 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2	2,176		
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	2,176		
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	2,176		
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3	0,579		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						