
PRZEDMIAR ROBÓT.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej i witryny

ADRES INWESTYCJI: Ogrodowa 5 - U 3 - REQIEM.

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Zbigniew Jastrzębski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem ze stanem
faktycznym z dnia 30.10.2020 r.

DATA OPRACOWANIA: Maj - 2026 r.

POZIOM CEN: II kw. 2026 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

Remont pustostanu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pustostanu					
1	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe z naświetlem o pow. ponad 3.0 m2 oszklone szkłem bezpiecznym (2 - szybowe)) z dwoma zamkami atestowanymi - kolor brąz.z parapetem.	m2		
		5,55	m2	5,55	
				RAZEM	5,55
2	KNR 0-19 0931-11 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone szkłem bezpiecznym w kolorze brąz ciemny, podział odtwożeniowy z parapetem.	m2		
		4,31	m2	4,31	
				RAZEM	4,31
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2z parapetami.	m2		
		2,40	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
4	KNR-W 4-01 0708-06 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		21,96	m	21,96	
				RAZEM	21,96
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		6,58	m2	6,58	
				RAZEM	6,58
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		6,58	m2	6,58	
				RAZEM	6,58
7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		1,46	m3	1,46	
				RAZEM	1,46
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,46	m3	1,46	
				RAZEM	1,46

Remont pustostanu
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Remont pustostanu						
1	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe z naświetlem o pow. ponad 3.0 m2 oszkłone szkłem bezpiecznym (2 - szybowe)) z dwoma zamkami atestowanymi - kolor brąz.z parapetem.	m2	5,55		
2	KNR 0-19 0931-11 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszkłone szkłem bezpiecznym w kolorze brąz ciemny, podział odtwożeniowy z parapetem.	m2	4,31		
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2z parapetami.	m2	2,40		
4	KNR-W 4- 01 0708-06 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	21,96		
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	6,58		
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6,58		
7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	1,46		
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3	1,46		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						