



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"

Krzysztof Komar

ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-193-73-41

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. NR 592/3, 593/3, 594/2, 596/3, 597, 590, 589/4, 422/2, 412/5 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY W NOWEJ SOLI W RAMACH INWESTYCJI "REWITALIZACJA DZIELNICY PORTOWEJ W NOWEJ SOLI - ETAP III"
INWESTOR:	GMINA NOWA SÓL – MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL
BRANŻA:	DROGOWA, ARCHITEKTONICZNA, SANITARNA

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12 specj. drogowej	

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2026 R

NR EGZEMPLARZA:

1

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA, ARCHITEKTONICZNA, SANITARNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. NR 592/3, 593/3, 594/2, 596/3, 597, 590, 589/4, 422/2,
412/5 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY W NOWEJ SOLI

W RAMACH INWESTYCJI

"REWITALIZACJA DZIELNICY PORTOWEJ W NOWEJ SOLI - ETAP III"

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + operatowykonawczy	ha	0,38		
2	D-01.02.01	Oczyszczenie terenów zielonych, wraz z wywienieniem gruz, zanieczyszczeń i odpadów na składowisko Wykonawcy i utylizacja (działka nr 412/5)	ha	0,22		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej gr. 10-12 cm (materiał do ponownego wykorzystania)	m2	26,3		
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących ławek parkowych wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	2,0		
5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących koszy na smieci wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	4,0		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
6	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	95,0		
7	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)	m3	35,0		
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	35,0		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
9	D-03.02.01	Budowa przyłącza kanalizacji z rur PVC 160. Uwzględnić komplet robót w tym roboty ziemne, nawierzchniowe i wykonanie włączenia do istniejącej sieci.	m	4,5		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
10	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm	m2	166,5		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
11	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 10-12 cm, szarej na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin kruszywem bazaltowym 0/5 mm	m2	104,2		
12	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 10-12 cm, szarej na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin kruszywem bazaltowym 0/5 mm (materiał z rozbiórki)	m2	26,3		
13	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 10-12 cm, grafitowej na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin kruszywem bazaltowym 0/5 mm	m2	17,0		
14	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 10-12 cm, grafitowej zatopionej w beton, z wypełnieniem spoin betonem	m2	12,5		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
15	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	12,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
16	D-08.01.01	Ułożenie obrzeża kamiennego 8x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i ławie bet. 0,03 m2 C12/15 (B15) z oporem:	m2	11,5		
17	D-08.05.03	Wykonanie ławy z betonu C12/15 (B15)	m3	3,1		
x	D-10.00.00	ROBOTY INNE	x	x	x	x
18	D-10.02.01	Wykonanie schodów terenowych z bloków granitowych, wraz z wykonaniem fundamentu oraz robót ziemnych	rycz.	1,0		

19	D-10.11.02	Wykonanie ścieżki o konstrukcji drwnianej. Uwzględnić komplet robót dla prawidłowego użytkowania.				
		Wykonanie podestu z deski modrzewiowej ryflowanej gr. 5 cm impregnowanej drewnochronem	m2	451,0		
		Wykonanie podłużnicy z belki modrzewiowej 14 x 20 cm impregnowanej drewnochronem	m	652,0		
		Wykonanie deski "czołowej" modrzewiowej 2,5 x 20 cm impregnowanej drewnochronem	m	20,0		
		Wykonanie posadowienia z pali drewnianych z drewna dębowego (akacjowego) o średnicy Ø20 cm, dł. 100 cm wraz z zabezpieczeniem góry pala papą podkładową	szt.	560,0		
		Wykonanie powłoki z geowłókniny	m2	352,0		
		Łączniki ciesielskie, wkręty	kpl.	1,0		
20	D-10.11.02	Budowa prefabrykowanej toalety publicznej o wym. zewnętrznych ok. 2,80 m na ok. 2,24 m, h = ok. 2,82m z jednolitego odlewu betonowo - kompozytowego z instalacjami i wyposażeniem. Elewacja z drewna. Posadowienie na płycie fundamentowej. Uwzględnić komplet robót dla prawidłowego funkcjonowania. Ponadto w tym transport i montaż.	rycz.	1,0		
21	D-10.11.02	Budowa tężni solankowej. Uwzględnić komplet robót dla prawidłowego funkcjonowania tężni solankowej -między innymi robót: konstrukcyjnych, fundamentowych, instalacyjnych sanitarnych (w tym budowa zbiornika podziemnego, dostarczenie solanki do zbiornika), elektrycznych (w tym szafy sterującej) oraz robót ziemnych. Ponadto w tym transport i montaż.	rycz.	1,0		
22	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): MASZT DO ŻAGLI PRZECIWSŁONECZNYCH	szt.	9,0		
23	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY (5,0 x 4,3 x 6,2 m)	szt.	3,0		
24	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY (7,0 x 7,0 x7,0 m)	szt.	1,0		
25	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): STÓŁ PIKNIKOWY ZINTEGROWANY Z ŁAWKAMI	szt.	1,0		
26	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŁAWKA MIEJSKA FALA WKŁĘŚŁA 60° Z OPARCIEM	szt.	8,0		
27	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŁAWKA MIEJSKA FALA WYPUKŁA 60° Z OPARCIEM	szt.	1,0		
28	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŁAWKA MIEJSKA FALA 60° BEZ OPARCIA	szt.	3,0		
29	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŁAWKA MIEJSKA FALA 90° BEZ OPARCIA	szt.	1,0		
30	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): ŁAWKA MIEJSKA PROSTA Z OPARCIEM	szt.	5,0		
31	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): GABLOTA INFORMACYJNA	szt.	2,0		
32	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): KOSZ NA ŚMIECI	szt.	13,0		
33	D-10.11.02	Zakup, transport i montaż elementów małej architektury (uwzględnić komplet robót, w tym prace ziemne): SŁUPEK INFORMACYJNY + TABLICZKI 6 SZT.	szt.	2,0		
34	D-01.03.05	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. 32 mm – rura PE 100. Uwzględnić komplet robót w tym roboty ziemne, nawierzchniowe i wykonanie włączenia do istniejącej sieci.	m	47,0		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						