
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4	Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont elewacji, schodów oraz wymiana drzwi w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno
NAZWA INWESTORA:	Sąd Okręgowy w Krośnie
ADRES INWESTORA:	ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno
DATA OPRACOWANIA:	29.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana drzwi			
1 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych	m2		
		1,76 * 2,48 + 1,08 * 2,58	m2	7,151	
				RAZEM	7,151
2		Remont elewacji			
2.1		Roboty przygotowawcze			
2 d.2.1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m	m2		
		poz.6	m2	416,961	
				RAZEM	416,961
3 d.2.1	KNR 4-01 0535-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z poliwęglanu - do ponownego montażu po zakończeniu prac	m2		
		1,74 * 12,06	m2	20,984	
				RAZEM	20,984
4 d.2.1	NNRNKB 202 0537-01	(z.VI) Pokrycie dachów poliwęglanem - płyty z demontażu	m2		
		1,74 * 12,06	m2	20,984	
				RAZEM	20,984
5 d.2.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,54 * 13,9 + 5,35 * 13,9 + 1,5 * 16 + 4 * 17,5	m2	189,771	
				RAZEM	189,771
2.2		Wykonanie tynku			
6 d.2.2	ZKNR C-1 0101-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,05 * (5,3 + 1,54 + 3,7 + 5,35 + 3,59 + 0,6 + 14,48)	m2	70,848	
		13,9 * (5,3 + 3,7 + 3,59 + 3,71)	m2	226,570	
		(0,76 + 0,76 + 0,23) * (18,02 + 8,5)	m2	46,410	
		2,68 * 3,3 + 3,7 * 5,24 + 1,41 * 2,68 + 9,17 * 2,15 + 1,44 * 3,07 + 1,44 * 2,2 + 2,15 * 1,98 * 2 + 0,23 * 1,98 * 2 + 3,8 * 0,71 + 1,5 * 1,13	m2	73,133	
				RAZEM	416,961
7 d.2.2	ZKNR C-1 0101-03	Odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		poz.6	m2	416,961	
				RAZEM	416,961
8 d.2.2	ZKNR C-1 0401-01 analogia	Usunięcie odspojonych tynków	m2		
		poz.6 * 10%	m2	41,696	
				RAZEM	41,696
9 d.2.2	ZKNR C-1 0101-06	Uzupełnienie ubytków	m2		
		poz.6 * 10%	m2	41,696	
				RAZEM	41,696
10 d.2.2	ZKNR C-1 0101-07	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.6	m2	416,961	
				RAZEM	416,961
11 d.2.2	ZKNR C-1 0103-07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - 2 x klej	m2		
		poz.6	m2	416,961	
				RAZEM	416,961
12 d.2.2	ZKNR C-1 0106-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m2		
		poz.6	m2	416,961	
				RAZEM	416,961
13 d.2.2	ZKNR C-1 0106-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6	m2	416,961	
				RAZEM	416,961
3		Schody			
14 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	spoczniki	$1,49 * 5,8 + 1,43 * 1,76 + 1,36 * 1,56 + 1,20 * 1,53 + 1,32 * 3,04$	m2	19,129	
	stopnie i podstopnice	$8 * 0,29 * 1,36 + 9 * 0,13 * 1,36 + 3 * 0,29 * 1,36 + 4 * 0,29 * 1,2 + 3 * 0,13 * 1,36 + 5 * 0,13 * 1,2 + 7 * 0,29 * 1,2 + 7 * 0,13 * 1,2$	m2	12,160	
	cokoliki	$0,1 * (1,43 + 1,76 + 1,56 * 2 + 1,53 * 2 + 1,32 + 3,04 + 0,27 * (8 * 2 + 7 * 2 + 7 * 2) + 0,13 * (9 * 2 + 8 * 2 + 8 * 2) + 5,8 * 2 + 1,49)$	m2	4,520	
				RAZEM	35,809
15 d.3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		poz.14	m2	35,809	
				RAZEM	35,809
16 d.3	KNR 9-32 0305-01	Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC	dm3		
		poz.14 * 100 * 0,1 * 10%	dm3	35,809	
				RAZEM	35,809
17 d.3	ZKNR C-2 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
		poz.14	m2	35,809	
				RAZEM	35,809
18 d.3	KNR-W 2-02 1126-01	Posadzki epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm	m2		
		poz.14	m2	35,809	
				RAZEM	35,809
4		Zawór na przyłączy wody			
19 d.4	KNR 7-24 0308-06	Zawory elektromagnetyczne do wody pitnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Obudowa ppoż. rury przyłącza wody			
20 d.5	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenia fragmentu przyłącza wodociągowego z rury PE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000