

PRZEDMIAR ROBÓT 206-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Budowa: Imielno
 Obiekt: Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 240/11 w Imielnie
 Rodzaj robót: Branża sanitarna
 Lokalizacja: Imielno (działki nr 238, 240/3)

Zamawiający: Gmina Łubowo
 powiat gnieźnieński

PRZEDMIAR 206-00-000

Strona 1

16-11-2024

SYKAL-002941

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Przyłącze wodociągowe - roboty ziemne				
1	10	KNR 201-01-20-03-00	Wytczenie trasy wodociągu w terenie równinnym	km	0,302
1	20	KNR 201-03-10-01-00	Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 2	m³	34,000
1	30	KNR 201-03-10-05-00	Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 1-2	m³	34,000
1	40	KNR 201-03-10-02-00	Wykopy ciągłe ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m³	16,000
1	50	KNR 201-03-10-06-00	Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3	m³	16,000
1	60	KNR 201-03-17-04-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 2	m³	1,000
1	70	KNR 201-03-17-05-00	Jw lecz kat 3	m³	1,000
1	80	KNR 201-02-18-01-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m³	644,000
1	90	KNR 201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	296,000
1	100	KNR 201-03-21-01-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 2	m²	5,000
1	110	KNR 201-03-21-02-00	J.w. lecz kat 3	m²	5,000
1	120	WKNR W211-04-04-01-20	Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z łądu	m²	151,000
1	130	WKNR W211-04-04-02-00	Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z łądu - łączna grubość 10 cm, jeden dodatek	m²	151,000
1	140	KNR 201-05-01-01-00	Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m³	50,000
1	150	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2	m³	644,000
1	160	KNR 201-02-30-02-00	Jw lecz kat 3	m³	296,000
2	Przyłącze wodociągowe - roboty instalacyjne				
2	10	KNR 218-02-07-03-00	Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 110	metr	256,000
2	20	KNR 218-02-07-02-00	Jw lecz ø 90	metr	46,000
2	30	KNR 218-01-12-03-00	Kształtki ciśnieniowe kołnierzone ø 100 w wykopie skarpowym - trójnik T ø 100	szt	1,000
2	40	KNR 218-01-12-03-00	Jw lecz trójnik ø 100/80	szt	1,000
2	50	KNR 218-01-12-03-00	Jw lecz redukcja FFR ø 100/80	szt	1,000
2	60	KNR 218-01-12-02-00	Jw lecz redukcja FFR ø 80/50	szt	1,000
2	70	KNR 218-01-12-03-10	Jw lecz kolano ø 100	szt	4,000
2	80	KNR 218-01-12-02-00	Jw lecz trójnik ø 80	szt	1,000
2	90	KNR 218-03-05-03-00	Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100	szt	1,000
2	100	KNR 218-03-05-01-00	Jw lecz zasufa żeliwna kołnierzowa z obudową ø 50	szt	1,000
2	110	KNR 218-03-15-03-10	Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego ø 80	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	120	KNR	218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m	m ²	2,000
2	130	KNR	218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych	m ³	0,100
2	140	KNR	231-11-05-01-00 Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów prefabrykatami betonowymi (analogia)	m ²	3,000
2	150	KNR	218-07-02-03-00 Izolacja antykorozyjna zasuw i hydrantów 2-krotnie asfaltem (analogia)	szt	10,000
2	160	KNR	218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	2,000
2	170	KNR	218-08-02-01-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW	szt	1,000
2	180	KNR	219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw tab. informacyjną na słupku stalowym	kmpl	2,000
2	190	KNR	219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV koloru niebieskiego	metr	302,000
3	Przylącze wodociągowe - roboty towarzyszące				
3	10	KNR	231-02-03-01-00 Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi warstwą żużla o grub 15 cm (analogia)	m ²	453,000
3	20	KNR	231-01-14-05-00 Naprawa nawierzchni drogi warstwą z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	10,000
3	30	KNR	218-02-07-02-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 83 na kablu energetycznym w miejscu skrzyżowania (analogia)	metr	3,000
3	40	WKNR	W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejących kabli energetycznych i rurociągu kanalizacyjnego nad wykopem np. na belce drewnianej (analogia)	m ³	0,001
3	50	KNR	218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrebie skrzyżowań z projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym	m ²	2,000
3	60	SPR	14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący przewód wodociągowy)	m-godz	1,000
3	70	ROB	999 Robotnik budowlany	r-godz	5,200