

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont i wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Szarowie**
Nazwy i kody CPV: **45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek**
45262210-6 Fundamentowanie
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Adres obiektu budowlanego: **Szarów ul. Wiejska na dz. o nr 521/3."**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA KŁAJ Kłaj 655, 32-015 Kłaj**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-07-06**
Nazwa obiektu lub robót: **Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych**
Nazwa jednostki opracowującej: **ARP MANECKI ARCHITEKCI sp. z .o.o. sp. k. ul. Wielopole 18 B, 31-072 Kraków , tel.: (12) 422 55 70**

Data opracowania:
2026-07-06

Autor opracowania:
inż. Grzegorz Nycz - kosztorysant,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych
1.1	POCHYLNIA STALOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys	Remont i wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Szarowie			
1	Grupa	Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych			
1.1	Element	POCHYLNIA STALOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.			
1	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych pod stopy schodów w terenie równinnym,	m3	2,77	
2	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3	2,77	
3	KNR 228/501/9	Uzupełnienie kruszywem dowiezionym - cena z transportem - zasyp pod fundamenty	m3	1,77	
4	KNR 201/236/2	Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	1,77	
5	KNRW 202/204/2	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pom- py do betonu Beton B-25	m3	1,01	
6	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	t	0,06	
7	KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	0,20	
8	KNR 201/201/2	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	2,77	
9	KNR 222/1303/4	Montaż kotew na sruby M16 pod konstrukcję schodów stalowych. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	28,00	
10	KNNR 7/202/6	wykonanie konstrukcji stalowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych mb.24,2 mb.	kpl	1,00	
11	KNR 401/1301/3	Dodatkowe wypełnienie stalowe poręczy dla osoby niepełnosprawnej.	m	48,40	
12	KNNR 1/201/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo- chodami samowyladowczymi	m3	36,65	
13	KNNR 6/113/6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/ 31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm	m2	12,00	
14	KNNR 6/502/2	Chodniki dojazdu z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	12,00	
15	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione za- prawą cementową na ławie z oporem z betonu C12/15	m	16,00	