

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu I US Kielce					
1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Demontaż i montaż elementów klimatyzatora (osiem jednostek zewnętrznych)	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.53+23.96+48.33+48.33	m	134.150	
				RAZEM	134.150
3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		243.87+657.95	m ²	901.820	
				RAZEM	901.820
4	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową -analogia bez papy perforowanej	m ²		
		243.87+657.95	m ²	901.820	
				RAZEM	901.820
5	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - z ociepleniem styropapą gr.15 cm	m ²		
		243.87+657.95	m ²	901.820	
				RAZEM	901.820
6	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		47.88+48.39+30.4+2.36+3.20+7.24+2.20+7.77	m	149.440	
				RAZEM	149.440
7	Kalkulacja własna	Wymiana uchwytów mocujących zwody poziome instalacji odgromowej budynku	szt.		
	50		szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR-W 4- 03 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		47.88+48.39+3.04+2.36+3.21+7.24+2.2+7.7	m	122.020	
				RAZEM	122.020
9	KNR 4-03 0704-09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		12.0*15	m	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
	25		szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 5-03I 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomiar		
	15		pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m ²		
		(13.65+5.64+13.83+13.99+48.33+48.33)*0.8	m ²	115.016	
				RAZEM	115.016
13	KNR-W 2 W0501-05	Rynny z blachy cynkowej	m		
		23.96+13.53+48.33+48.33	m	134.150	
				RAZEM	134.150