

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sufitów podwieszanych w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach
ADRES INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Siedlcach 08-110 siedlce, ul. Kazimierzowska 31A
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Leszek Czarny
DATA OPRACOWANIA : 04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2026

Data zatwierdzenia

mgr inż. Leszek Czarny

Upr. w Specj. Budowlanej
Nr Upr. Bud. GP. 7342/R/17/91
ul. Różana 28 08-110 Siedlce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana sufitów w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach					
1		Wymiana sufitów w salach rozpraw (bez sal nr 10)			
1 KNNR 7		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m²		
d.1 0702-02 z.o. 3.4.		600x600 mm - demontaż tylko kasetonów			
		662,54	m²	662,540	
				RAZEM	662,540
2 KNNR 7		- dodatek za montaż anemostatu - demontaż przed ponownym montażem - kratki wentylacyjne	szt		
d.1 0702-04 z.o. 3.4. analogia		58	szt	58,000	
				RAZEM	58,000
3 KNR 4-03		Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaz opraw liniowych na zawiesiach - oprawy do ponownego montażu	szt.		
d.1 1134-01		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
4 KNR 5-06		Demontaż głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - do ponownego montażu	szt.		
d.1 0804-03 z.o. 2.4. analogia		67	szt.	67,000	
				RAZEM	67,000
5 KNR AL-01		Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - demontaż czujek ppoż itp	szt.		
d.1 0401-01 z.o. 3.2.		86	szt.	86,000	
				RAZEM	86,000
6 KNR-W 2-02		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż kasetonów Ecophon Focus typ A gr 2cm, montaż dodatkowych elementów poprzecznych T 24 ok. 761 szt (dł. 60cm)- Pozostałe elementy konstrukcji sufitu bez zmian	m²		
d.1 2702-01 analogia		662,54	m²	662,540	
				RAZEM	662,540
7 KNNR 7		- dodatek za montaż anemostatu - montaż kratki wentylacyjnej	szt		
d.1 0702-04 analogia		58	szt	58,000	
				RAZEM	58,000
8 KNNR 5		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłkowa do 3x40 W - oprawy przelotowe - montaż opraw z demontażu	kpl.		
d.1 0501-02 z.sz.2.3. analogia		45	kpl.	45,000	
				RAZEM	45,000
9 KNR 5-06		Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - montaż głośników z demontażu	szt.		
d.1 0804-03 analogia		67	szt.	67,000	
				RAZEM	67,000
10 KNR AL-01		Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - montaż czujek ppoż itp z demontażu	szt.		
d.1 0401-01		86	szt.	86,000	
				RAZEM	86,000
11 KNR-W 4-03		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - sprawdzenie inst. elektrycznych i teletechnicznych po pracach demontażowo-montażowych	14*3		
d.1 1208-01 analogia					
				RAZEM	42,000
2		Wymiana sufitów na korytarzu - strona lewa - parter			
12 KNNR 7		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m²		
d.2 0702-02 z.o. 3.4.		600x600 mm - demontaż			
		126,96	m²	126,960	
				RAZEM	126,960
13 KNNR 7		- dodatek za montaż anemostatu - demontaż przed ponownym montażem - kratki wentylacyjne	szt		
d.2 0702-04 z.o. 3.4. analogia		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
14 KNR 4-03		Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaz opraw liniowych na zawiesiach - oprawy do ponownego montażu	szt.		
d.2 1134-01					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
15	KNR AL-01 d.2 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - demontaż czujek ppoż,opraw ewakuacyjnych itp	szt.		
		18+8	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
16	KNR AL-01 d.2 0501-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR-W 2-02 d.2 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - - montaż kasetonów Ecophon Focus typ A gr 2cm,	m ²		
		126,96	m ²	126,960	
				RAZEM	126,960
18	KNNR 7 d.2 0702-04 analogia	- dodatek za montaż anemostatu - montaż kratki wentylacyjnych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNNR 5 d.2 0501-02 z. sz.2.3. analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W - oprawy przelotowe - montaż opraw z demontażu	kpl.		
		34	kpl.	34,000	
				RAZEM	34,000
20	KNR AL-01 d.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - montaż czujek ppoż ,opraw ewakuacyjnych itp z demontażu	szt.		
		18+4	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
21	KNR AL-01 d.2 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR-W 4-03 d.2 1208-01 analogia	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - sprawdzenie inst. elektrycznych i teletechnicznych po pracach demontażowo-montażowych	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Wymiana sufitów na korytarzu - strona prawa - parter			
23	KNNR 7 d.3 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		161,79	m ²	161,790	
				RAZEM	161,790
24	KNNR 7 d.3 0702-04 z.o. 3.4. analogia	- dodatek za montaż anemostatu - demontaż przed ponownym montażem - kratki wentylacyjne	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
25	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaz opraw liniowych na zawiesiach - oprawy do ponownego montażu	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
26	KNR AL-01 d.3 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - demontaż czujek ppoż,opraw ewakuacyjnych itp	szt.		
		33+10	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
27	KNR AL-01 d.3 0501-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR 5-06 d.3 0804-03 z.o. 2.4. analogia	Demontaż głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - do ponownego montażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2-02 d.3 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż kasetonów Ecophon Focus typ A gr 2cm, 126,96	m ² m ²	 126,960	
				RAZEM	126,960
30	KNNR 7 d.3 0702-04 analogia	- dodatek za montaż anemostatu - montaż kratki wentylacyjnych 11	szt szt	 11,000	
				RAZEM	11,000
31	KNNR 5 d.3 0501-02 z. sz.2.3. analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W - oprawy przelotowe - montaż opraw z demontażu 35	kpl. kpl.	 35,000	
				RAZEM	35,000
32	KNR AL-01 d.3 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - montaż czujek ppoż ,opraw ewakuacyjnych itp z demontażu 43	szt. szt.	 43,000	
				RAZEM	43,000
33	KNR AL-01 d.3 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 5-06 d.3 0804-03 analogia	Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - montaż głośników z demontażu 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR-W 4-03 d.3 1208-01 analogia	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - sprawdzenie inst. elektrycznych i teletechnicznych po pracach demontażowo-montażowych 3	pomiar pomiar	 3,000	
				RAZEM	3,000
4		Wymiana sufitów na korytarzu - piętro 1			
36	KNNR 7 d.4 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 191,20	m ² m ²	 191,200	
				RAZEM	191,200
37	KNNR 7 d.4 0702-04 z.o. 3.4. analogia	- dodatek za montaż anemostatu - demontaż przed ponownym montażem - kratki wentylacyjne 9	szt szt	 9,000	
				RAZEM	9,000
38	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż opraw liniowych na zawieszach - oprawy do ponownego montażu 45	szt. szt.	 45,000	
				RAZEM	45,000
39	KNR AL-01 d.4 0401-01 z.o. 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - demontaż czujek ppoż,opraw ewakuacyjnych itp 45	szt. szt.	 45,000	
				RAZEM	45,000
40	KNR AL-01 d.4 0501-01 z.o. 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
41	KNR 5-06 d.4 0804-03 z.o. 2.4. analogia	Demontaż głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - do ponownego montażu 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR-W 2-02 d.4 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż kasetonów Ecophon Focus typ A gr 2cm, 191,20	m ² m ²	 191,200	
				RAZEM	191,200
43	KNNR 7 d.4 0702-04 analogia	- dodatek za montaż anemostatu - montaż kratki wentylacyjnych	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	9		szt	9,000	
				RAZEM	9,000
44	KNNR 5 d.4 0501-02 z. sz.2.3. analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - świetłówkowa do 3x40 W - oprawy przelotowe - montaż opraw z demontażu	kpl.		
	45		kpl.	45,000	
				RAZEM	45,000
45	KNR AL-01 d.4 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - montaż czujek ppoż ,opraw ewakuacyjnych itp z demontażu	szt.		
	45		szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
46	KNR AL-01 d.4 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 5-06 d.4 0804-03 analogia	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - montaż głośników z demontażu	szt.		
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
48	KNR-W 4-03 d.4 1208-01 analogia	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - sprawdzenie inst. elektrycznych i teletechnicznych po pracach demontażowo-montażowych	pomiar		
	3		pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Wymiana sufitów na korytarzu - piętro 2			
49	KNNR 7 d.5 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
	195,77		m ²	195,770	
				RAZEM	195,770
50	KNNR 7 d.5 0702-04 z.o. 3.4. analogia	- dodatek za montaż anemostatu - demontaż przed ponownym montażem - kratki wentylacyjne	szt		
	17		szt	17,000	
				RAZEM	17,000
51	KNR 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaz opraw liniowych na zawiesiach - oprawy do ponownego montażu	szt.		
	47		szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
52	KNR AL-01 d.5 0401-01 z.o. 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - demontaż czujek ppoż,opraw ewakuacyjnych itp	szt.		
	49		szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
53	KNR AL-01 d.5 0501-01 z.o. 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR 5-06 d.5 0804-03 z.o. 2.4. analogia	Demontaż głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - do ponownego montażu	szt.		
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
55	KNR-W 2-02 d.5 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - - montaż kasetonów Ecophon Focus typ A gr 2cm,	m ²		
	195,77		m ²	195,770	
				RAZEM	195,770
56	KNNR 7 d.5 0702-04 analogia	- dodatek za montaż anemostatu - montaż kratki wentylacyjnych	szt		
	17		szt	17,000	
				RAZEM	17,000
57	KNNR 5 d.5 0501-02 z. sz.2.3. analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - świetłówkowa do 3x40 W - oprawy przelotowe - montaż opraw z demontażu	kpl.		
	47		kpl.	47,000	
				RAZEM	47,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
58	KNR AL-01 d.5 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - montaż czujek ppoż ,opraw ewakuacyjnych itp z demontażu	szt.		
		49	szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
59	KNR AL-01 d.5 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
60	KNR 5-06 d.5 0804-03 analogia	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie drewnianym - montaż głośników z demontażu	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
61	KNR-W 4-03 d.5 1208-01 analogia	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - sprawdzenie inst. elektrycznych i teletechnicznych po pracach demontażowo-montażowych	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Wymiana sufitów na korytarzu - piętro 2 - nad schodami			
62	KNNR 7 d.6 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		37,60	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
63	KNNR 7 d.6 0702-04 z.o. 3.4. analogia	- dodatek za montaż anemostatu - demontaż przed ponownym montażem - kratki wentylacyjne	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
64	KNR 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaz opraw liniowych na zawiesiach - oprawy do ponownego montażu	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
65	KNR AL-01 d.6 0401-01 z.o. 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - demontaż czujek ppoż,opraw ewakuacyjnych itp	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66	KNR-W 2-02 d.6 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - - montaż kasetonów Ecophon Focus typ A gr 2cm,	m ²		
		37,6	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
67	KNNR 7 d.6 0702-04 analogia	- dodatek za montaż anemostatu - montaż kratki wentylacyjnych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
68	KNNR 5 d.6 0501-02 z. sz.2.3. analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W - oprawy przelotowe - montaż opraw z demontażu	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
69	KNR AL-01 d.6 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - montaż czujek ppoż ,opraw ewakuacyjnych itp z demontażu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
70	KNR-W 4-03 d.6 1208-01 analogia	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - sprawdzenie inst. elektrycznych i teletechnicznych po pracach demontażowo-montażowych	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR AT-05 d.6 1659-04 z. sz. 4.4.	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 10 m - na kondygnacji wyższej od 1 - 11 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
72	KNR AT-30 d.6 0403-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka [5*2+8]*11	m ²		
			m ²	198,000	
				RAZEM	198,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań (poz. 8,9,10,11)			
d.6	16 z.sz.5.15	(poz.:60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72)			