



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie

A.2512.2.2026

Tarnów, dnia 13 marca 2026r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
Ul. Konarskiego 15

Dotyczy: wezwania do usunięcia braków w/s wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych w zakresie „Modernizacji pokrycia dachowego na budynku...”

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnowie
w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2026r. znak: DT-I.5152.76.2026.JM,
informuję, że:

1. Zakres prac modernizacji pokrycia dachowego na budynku polegać będzie na zmianie pokrycia dachowego. Prace naprawcze nie zmienią konstrukcji dachu ani wysokości kalenicy dachu.
2. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego na całym budynku z blachy trapezowej T-18 i membrany dachowej o powierzchni – 982 m² w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat.
3. Zasadniczy zakres robót obejmuje:
 - a) demontaż, usunięcie starego pokrycia dachowego w kolorze ceglasto - brązowym; montaż, układanie nowego pokrycia dachowego w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat na:
 - dachu głównym,
 - daszku nad wejściem do budynku od strony północnej,
 - daszku do zejścia do piwnicy od strony południowej,
 - b) montaż izolacji wstępnej, układanie membran paroprzepuszczalnych,
 - c) weryfikację stanu technicznego belek, planowana wymiana dotyczy tylko uszkodzonych,
 - d) wymianę łat i kontrłat drewnianych, planowana wymiana dotyczy tylko uszkodzonych łat i kontrłat,
 - e) demontaż i montaż nowego kompletnego systemu rynnowego w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,
 - f) demontaż i montaż nowych rur spustowych w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,
 - g) demontaż i montaż nowych 2 sztuk wyłazów dachowych w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,
 - h) demontaż i montaż nowych kompletnych płotków przeciwniegowych, w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,
 - i) demontaż i montaż istniejącego odgromienia. Nowe odgromienie zostało wykonane w 2025 roku, przewidziano je zdemontować i ponownie założyć,
 - j) demontaż i montaż istniejących okien dachowych – 19 sztuk. Nowe okna zostały zamontowane w 2025 roku, przewidziano je zdemontować i ponownie założyć.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
ul. Mościckiego 10 | 33-100 Tarnów
+48 14 621 70 97, 14 621 70 98
adres e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

- k) demontaż okien i montaż nowych 19 sztuk okien zespolonych – pionowych (zewnątrzny kolor grafitow RAL -7024 powłoka ultramat, wewnątrz kolor drewna),
 - l) demontaż i montaż czap na kominach,
 - m) demontaż i montaż kajnerowych kratek kominowych.
Po gradobiciu w ramach ubezpieczenia z PZU zostały wymienione nowe czapy na kominach i kratki wentylacyjne kajnerowe, przewiduje się je zdemontować, a następnie ponownie założyć,
 - n) wzmocnienie kominów poprzez ich listwowanie, ocieplenie, okucie blachą w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat ,
 - o) demontaż i montaż elementów wentylacji mechanicznej na kominach pozostaje istniejącą,
 - p) zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian i pomieszczeń na czas wymiany dachu materiałami wodoodpornymi,
 - q) zabezpieczenie elementów wystroju na czas wymiany dachu materiałami wodoodpornymi,
 - r) roboty wykończeniowe,
 - s) wykonanie pomiarów elektrycznych (dotyczy działania odgromienia).
4. Do modernizacji dachu zastosowane zostaną techniki zapewniające trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji, które wymagają zastosowania konkretnych metod dekarских i trwałych materiałów. Prace będą wykonywane głównie ręcznie przy użyciu elektronarzędzi.
5. Planowane roboty budowlane nie wpłyną negatywnie na zabytek oraz na układ urbanistyczny miasta.

W załączeniu:

- 1) zdjęcia poglądowe dachu i elewacji (3 sztuki).

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik
/Dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- 1) adresat (e-Doręczenia)
2) aa

Wyk.: MB, tel.: 14 68 86 530







