

STADIUM PROJEKTU:	
PRZEDMIAR ROBÓT	
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:	
'Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1826C na terenie gminy Bobrowo	
ADRES OBIEKTU:	
województwo kujawsko-pomorskie powiat brodnicki gmina Bobrowo	
INWESTOR:	
	Zarząd Powiatu w Brodnicy ul. Kamionka 18 87-300 Brodnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
	DM-PROJ Ostrowite 172 87-522 Ostrowite tel.: 535 208 688
OPRACOWANIE:	
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA	
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE	

<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ i NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	07.2026 r.	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**
- **ROBOTY ZIEMNE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **PODBUDOWY**
- **NAWIERZCHNIE**

3. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1826C na terenie gminy Bobrowo

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.9
2	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	820
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	450
x	x	PODBUDOWY	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów	m ²	209
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia pobocza	m ²	1340
7	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr 15cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	209
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów bitumicznych	m ²	72
9	D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.28cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	105
10	D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia pobocza	m ²	1340
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	72
12	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	72
13	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	9656
14	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	9656
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca/wyrównawcza AC 16 W o śr. gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4794
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4610
17	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4cm - nawierzchnia zjazdów bitumicznych	m ²	68
18	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia zjazdów bitumicznych	m ²	65
19	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4cm - włączenia do istniejącej nawierzchni	m ²	922
20	D.05.03.26a	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką- ułożenie geosiatki szklanej o wytrzymałości min. 120 kN	m ²	4610
x	x	INNE ROBOTY	x	x
21	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.9
22	D.06.04.01	Odtworzenie rowów odwadniających - pogłębienie, oczyszczenie i odmulenie wraz z profilowaniem skarp i dna rowu	m	1740