

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111213-4	Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
34928200-0	Ogrodzenia

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OGRODZENIA ŁĄDOWISKA

ADRES INWESTYCJI: 22-200 WŁODAWA , ŻŁOBEK DZ. NR 78/1

INWESTOR: NADLEŚNICTWO SOBIBÓR

ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA , SOBIBÓR 103

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA

inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2026.05.26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienie budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
980/CH/92

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
Działy kosztorysu	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1 45111213-4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KARCZOWANIE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod lotniska	ha		
		0,4858	ha	0,486	
				RAZEM	0,486
2 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary geodezyjne-inwentaryzacja powykonawcza	szt		
	inwen. powyk.	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		1,3	ha	1,300	
				RAZEM	1,300
5 d.1	KNR-W 2-25 0315-01	Bramy wjazdowe z desek ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m2		
		4,0 * 3,6	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
6 d.1	KNR-W 2-25 0317-02	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami drewnianymi - rozebranie	m2		
		1,1 * 1,8 * 2	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
7 d.1	KNR-W 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki leśnej wys. 180 cm na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		
		2720,0	m2	2 720,000	
				RAZEM	2 720,000
8 d.1	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu - siatki ogrodz.+słupki samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		12,00	t	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu-siatki ogrodz. +słupki samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	t		
		12	t	12,000	
				RAZEM	12,000
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
10 d.2	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
	pod słupki ogrodzeniow e	860	dół.	860,000	
	pod słupki podporowe	62 * 2	dół.	124,000	
				RAZEM	984,000
11 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km grunt.kat. I-II	m3		
		0,35 * 0,35 * 1,0 * (860 + 124)	m3	120,540	
				RAZEM	120,540
12 d.2	KNR 4-01 0105-04 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 40 m w gruncie kat. I-II	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,4	m3	4,400	
				RAZEM	4,400
13 d.2	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej z wykopów na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm	ha		
		0,18	ha	0,180	
				RAZEM	0,180
3	45342000-6	ROBOTY OGRODZENIOWE			
14 d.3	KNR-W 2-02 1804-10	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,2 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 12x10x320 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych beton C16/B20 wg P.B.	m		
	P-A dł.4,44m	4,44	m	4,440	
	A-B brama przesuwana z furtką				
	B-C	707,31	m	707,310	
	dł.707,31				
	C-D dł.23,30	23,30	m	23,300	
	D-E dł.17,38	17,38	m	17,380	
	E-F dł.268,3	268,30	m	268,300	
	F-G dł.10,78	10,78	m	10,780	
	G-H dł.3,75	3,75	m	3,750	
	H-I dł.4,2 brama				
	I-J dł.3,80	3,80	m	3,800	
	J-K dł. 14,40m	14,40	m	14,400	
	K-L	356,14	m	356,140	
	dł.356,14				
	L-L1 dł.17,1	17,1	m	17,100	
	L1-M brama				
	M-N dł.294,0	294,0	m	294,000	
	N-O	126,00	m	126,000	
	dł.126,00				
	O-P	370,74	m	370,740	
	dł.370,74				
				RAZEM	2 217,440
15 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, C16/20-B20 o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
	pod słupki podp.	$(0,35 * 0,35 * 1,0) * 124 - (0,12 * 0,10 * 1,0) * 124$	m3	13,702	
				RAZEM	13,702
16 d.3	KNR 2-02 1807-02 1807-06	Słupki podporowe - zastrzały 320/12/10 z fundamentami betonowe	szt.		
	kalk. własna	62 * 2	szt.	124,000	
				RAZEM	124,000
4	34928200-0	BRAMY I FURTKI			
17 d.4	KNR 2-02 1206-06	Brama stalowa przesuwana wraz z furtką owym. 100*220cm brama o wym. 600*220cm powierzchnia ponad 13 m2 zabezpieczona antykorozyjnie wykonania i montaż wg P.B.	kpl		
	A-B	1	kpl	1,000	
	kalk.własna				
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNNR-W 2 W1201-01	Brama 2-skrzydłowa stalowa otwierane 400x220cm	kpl		
	kalk. własna	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNR 2-02 1206-01	Furtka 100x220cm wg P.B.	kpl		
	kalk.własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45111300-1 45111213-4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KARCZOWANIE	1	9
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE	10	13
3	45342000-6	ROBOTY OGRODZENIOWE	14	16
4	34928200-0	BRAMY I FURTKI	17	19