

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa drogi - ulica Leśna w m. Budy
Kod CPV	45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja	Gmina Jastrowie, m. Budy, działka nr: 99 – ID: 303102_5.0016
Inwestor	Gmina i Miasto Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64 – 915 Jastrowie
Biuro kosztorysowe	Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi - ulica Leśna w m. Budy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą		
			0+000,00 - 0+215,55 0,21555	km	0,22
			razem	km	0,22
			2. Roboty ziemne		
2	KNR 2-01 0206/04	D.02.01.00 D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z wywozem i utylizacją		
			tabela robót ziemnych 651,61	m3	651,61
			zjazdu z kostki betonowej 128,00*0,50	m3	64,00
			dojścia do posesji 18,00*0,50	m3	9,00
			razem	m3	724,61
3	KNR 2-01 0206/04	D.02.01.00 D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem w obrębie budowy - do ponownego wbudowania		
			tabela robót ziemnych 0,97	m3	0,97
			razem	m3	0,97
4	KNR 2-01 0236/01	D.02.01.00, D.02.01.03	Zagęszczenie nasypów z gruntu z wykopu		
			tabela robót ziemnych 8,38	m3	8,38
			razem	m3	8,38
			3. Elementy ulic		
5	KNR 2-31 0407/05	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			28,00	m	28,00
			razem	m	28,00
6	KNR 2-31 0402/04	D.08.03.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeża w ilości 0,055 m3/m		
			28,00*0,055	m3	1,54
			razem	m3	1,54
7	KNR 2-31 0403/05	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione		
			593,00	m	593,00
			razem	m	593,00
8	KNR 2-31 0402/04	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeża w ilości 0,091 m3/m		
			593,00*0,091	m3	53,96
			razem	m3	53,96
			4. Podbudowy		
9	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			jezdnia 755,00	m2	755,00
			mijanka 80,00	m2	80,00
			plac manewrowy 255,00	m2	255,00
			zjazd na drogę leśną 150,00	m2	150,00
			zjazdu z kostki betonowej 128,00	m2	128,00
			dojścia do posesji 18,00	m2	18,00
			razem	m2	1 386,00
10	KNR 2-31 0109/03	D.04.05.01	Analogia: Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm		
			jezdnia 755,00	m2	755,00
			mijanka 80,00	m2	80,00
			plac manewrowy 255,00	m2	255,00
			zjazd na drogę leśną 150,00	m2	150,00
			zjazdu z kostki betonowej 128,00	m2	128,00
			dojścia do posesji 18,00	m2	18,00
			razem	m2	1 386,00

Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi - ulica Leśna w m. Budy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNNR 6 0113/02	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm jezdnia 755,00 mijanka 80,00 plac manewrowy 255,00 zjazd na drogę leśną 150,00 zjazdu z kostki betonowej 128,00 dojścia do posesji 18,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2	755,00 80,00 255,00 150,00 128,00 18,00
			razem	m2	1 386,00
12	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej jezdnia 755,00 mijanka 80,00 zjazd na drogę leśną 150,00	m2 m2 m2	755,00 80,00 150,00
			razem	m2	985,00
13	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2 jezdnia 755,00 mijanka 80,00 zjazd na drogę leśną 150,00	m2 m2 m2	755,00 80,00 150,00
			razem	m2	985,00
14	KNNR 6 0110/03	D.04.07.01a	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - BA, AC 22P, KR 3-4, (asfalt D35/50) o grubości po zagęszczeniu 8cm jezdnia 755,00 mijanka 80,00 zjazd na drogę leśną 150,00	m2 m2 m2	755,00 80,00 150,00
			razem	m2	985,00
			5. Nawierzchnie		
15	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu jezdnia 755,00 mijanka 80,00 zjazd na drogę leśną 150,00	m2 m2 m2	755,00 80,00 150,00
			razem	m2	985,00
16	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 jezdnia 755,00 mijanka 80,00 zjazd na drogę leśną 150,00	m2 m2 m2	755,00 80,00 150,00
			razem	m2	985,00
17	KNNR 6 0309/02	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - BA, AC 11S, KR 3-4, (asfalt 50/70) - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm jezdnia 755,00 mijanka 80,00 zjazd na drogę leśną 150,00	m2 m2 m2	755,00 80,00 150,00
			razem	m2	985,00
18	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm (behaton, kolor grafitowy) układanej na podspłce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm plac manewrowy 255,00 zjazdu z kostki betonowej 128,00	m2 m2	255,00 128,00
			razem	m2	383,00
19	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm (cegółka, kolor szary) układanej na podspłce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm dojścia do posesji 18,00	m2	18,00
			razem	m2	18,00
			6. Oznakowanie i elementy BRD		
20	KNR 2-31 0702/02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ławie z betonu C 12/15 1,00	szt	1,00
			razem	szt	1,00

Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi - ulica Leśna w m. Budy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0703/01	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych		
			A-7 1,00	szt	1,00
			razem	szt	1,00
7. Roboty wykończeniowe					
22	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV		
			915,00	m2	915,00
			razem	m2	915,00
23	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża gruntowego kategorii I-IV - pobocza		
			pobocza 325,00	m2	325,00
			razem	m2	325,00
24	KNR 2-21 0408/02	D.06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem nasionami traw		
			915,00	m2	915,00
			razem	m2	915,00
25	KNR 2-31 1406/04	D.03.02.01b	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą uszkodzonych skrzynek na nowe		
			5,00	szt	5,00
			razem	szt	5,00