



OZNACZENIA - LEGENDA

	GRANICA OPRACOWANIA	
A - N	POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA	14682,20 m²
	PROJEKTOWANA I ISTNIEJĄCA ZIELEŃ	2439,10 m²
	ISTNIEJĄCA ZIELEŃ - BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH	3165,00 m²
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ USZŁACHETNIONEJ Z POSYPKA MINERALNĄ	783,00 m²
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, PRZEPUSZCZALNA DLA WODY + TRAMPOLINY	90,00 m²
	PROJEKTOWANY WYBIEG DLA PSÓW - NAWIERZCHNIA MIESZANA	618,70 m²
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNO - EPOKSYDOWA	74,00 m²
	ISTNIEJĄCE SCHODY TERENOWE - DO REMONTU	137,80 m²
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYBIEGU DLA PSÓW	33,40 m²
	ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO LIKWIDACJI	
	PROJEKTOWANE LEŻAKI	
	PROJEKTOWANE ŁAWKI	
①	PROJEKTOWANA STREFA TRAMPOLIN	
②	PROJEKTOWANA STREFA TĘŻNI	
③	PROJEKTOWANA STREFA GIER - STOLIKI DO GIER PLANSZOWYCH	
④	PROJEKTOWANA STREFA DLA PSÓW - WYBIEG DLA DUŻYCH PSÓW	
⑤	PROJEKTOWANA STREFA DLA PSÓW - WYBIEG DLA MAŁYCH PSÓW	
⑥	ELEMENT PLASTYCZNY - NAZWA - TARASY ŁUŻYCKIE	
⑦	STREFA AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ - ZESTAW URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH	
+	PROJEKTOWANE DRZEWIA	
	PROJ. LATARNIA PARKOWA, H=3,5M; OPRAWA LED	
	PROJ. SŁUP MONITORINGU TERENU , H=9,0M;	
	PROJ. LINIA INSTALACJI WEWNĘTRZJEJ ELEKTR. OŚW. TERENU	
	PROJ. LINIA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ TELETECHNICZNA NA POTRZEBY MONITORINGU	
	ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE WYMIANA SŁUPA	
	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA NA DZIAŁCE INWESTORA - PRZEDŁUŻENIE INST. DO ZASILENIA WODOPOJU	

ZESTAWIENIE ROŚLIN
DRZEWIA:

1.	Katalpa bignoniowa 'Aurea' (Catalpa bignonioides) Pa 220, 14-16, 3xszk, z BDr.	4 szt.
KRZEWY: C3, C5		
1.	Budleja 'Empire Blue' (Buddleja davidii)	43 szt.
2.	Budleja 'Nanho White' (Buddleja davidii)	3 szt.
3.	Kalina 'Pragense' (Viburnum) - C5	31 szt.
4.	Kalina wonna (Viburnum farerii)	5 szt.
5.	Krzewuszką 'Nana Variegata' (Weigela)	11 szt.
6.	Lilak Josiki (Syringa josikaea) - C5	38 szt.
7.	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri)	0 szt.
8.	Tawlina jarzębolistna 'Sem' (Sorbaria sorbifolia)	50 szt.
9.	Tawuła japońska 'Goldflame' (Spirea japonica)	145 szt.
10.	Tawuła japońska 'Macrophylla' (Spirea japonica)	19 szt.
BYLINY: C2, C3		
11.	Aster 'Prof. Anton Kippenberg' (Aster)	40 szt.
12.	Bergenia sercowata 'Pink Dragonfly' (Bergenia cordifolia)	280 szt.
13.	Miskant chiński 'Adagio' (Miscanthus sinensis) - C3	43 szt.
14.	Rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' (Rudbeckia fulgida)	205 szt.
15.	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Waldenbuch' (Calamagrostis x acutiflora) - C3	41 szt.

LEGENDA

	Projektowane drzewa
	Projektowane krzewy liściaste
	Projektowane trawy ozdobne
	projektowane rabaty bylinowe i mieszane - krzewy i byliny - 297 m²
	projektowane trawniki rekreacyjne rekultywacja - 2 437 m²
	projektowane trawniki rekreacyjne - nowozakładane - 223 m²
	projektowane trawniki na terenie wybiegów dla psów rekultywacja - 620 m²
	liczba porządkowa z listy gatunków
	liczba sztuk
	rozstawa sadzenia
	liczba porządkowa z listy gatunków
	liczba sztuk na 1 metr kwadratowy

OBIEKT:	OSIEDLE ŁUŻYCKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁUŻYCKICH TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM		
ADRES :	ZIELONA GÓRA, ULICA WYSZYŃSKIEGO DZIAŁKA NR 138/14, OBRĘB 0025, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 086201_1 M.ZIELONA GÓRA		
INWESTOR:	MIASTO ZIELONA GÓRA, ULICA PODGÓRNA 22 65-213 ZIELONA GÓRA		
PROJEKTOWAŁ :	UPR. BUD.	BRANZA	PODPIS :
mgr inż. arch. Dorota Klimorowska	LOIA/35/2010 LU 0151	ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ :	UPR. BUD.	BRANZA	PODPIS :
mgr inż. arch. krajoznawcy Agnieszka Kochańska	Dyplom Og. 5093/96 uzyskany dnia 3 04. 1996	ARCHITEKTURA KRAJOZNAWSTWA	
DATA OPRACOWANIA :		SKALA :	NR RYS.:
	CZERWIEC 2026	1:300	PZT-Z1
TYTUŁ RYSUNKU :	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY ZIELENI		