
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budynek magazynowy
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 172/8, obr. Brzozowo, jedn. ewid. Gmina Kijewo Królewskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Kijewo Królewskie
ADRES INWESTORA: ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Elżbieta Kaczmarek (KUP/BO/0205/21)
DATA OPRACOWANIA: lipiec 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		WLZ			
1 d.1.1	KNR 2-01 0701-0502	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
		28	m	28	
				RAZEM	28
2 d.1.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		poz.1	m	28,00	
				RAZEM	28,00
3 d.1.1	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKY 5x10mm2	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
4 d.1.1	KNR 2-01 0704-0502	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
		poz.1	m	28,00	
				RAZEM	28,00
5 d.1.1	KNNR 1 0408-01 z.sz.2.2.2. 9911-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijkami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m3		
		28 * 0,6 * 0,8	m3	13,44	
				RAZEM	13,44
6 d.1.1	KNR 5-10 0602-01	Zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Ogrodzenie			
7 d.1.2	KNR-W 2- 25 0307-02 analiza własna	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa - siatka powlekana pcv wys. 1,8m, grubość łączna drutu z otuliną 3,6mm, oczko 60x60mm, rozstaw słupków (stalowe fi 42mm) co 2,5m	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
8 d.1.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod podmurówkę - wkopanie podmurówki	m		
		poz.7	m	100,00	
				RAZEM	100,00
1.3		Nawierzchnie utwardzone			
1.3.1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
9 d.1.3 .1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		poz.10 / 10000	ha	0,05	
				RAZEM	0,05

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.3 .1	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20cm kategoria gruntu I-IV.	m2		
		331,30 $10 * 10 + 2,5 * 5,0 * 8$	m2 m2	331,30 200,00	
				RAZEM	531,30
11 d.1.3 .1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.10	m2	531,30	
				RAZEM	531,30
1.3.2		Podbudowa i nawierzchnia			
12 d.1.3 .2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.10	m2	531,30	
				RAZEM	531,30
13 d.1.3 .2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.10	m2	531,30	
				RAZEM	531,30
1.3.3		Krawężniki			
14 d.1.3 .3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		poz.15 * 0,05	m3	4,56	
				RAZEM	4,56
15 d.1.3 .3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		91,10	m	91,10	
				RAZEM	91,10
1.4		Instalacja oświetlenia zewnętrznego			
16 d.1.4	KNR 5-08 0401-22	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących	apa rat		
		1	apa rat	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.4	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1.4	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
		2 * 3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.4	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1.4	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach (rurka PCV fi 28 mm)	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15
22 d.1.4	KNR 5-08 0101-06	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji	m		
		poz.21 / 0,60	m	25,00	
				RAZEM	25,00
23 d.1.4	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/ Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym (przewód YDYżo 3x1,5 mm ²)	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
24 d.1.4	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
25 d.1.4	KNR 5-08 0701-02	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) - wspornik ściennie-sufitowy	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
26 d.1.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe IP65 LED	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.1.4	KNR 5-08 0301-04	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków wstrzeliwanych	szt.		
		3 * 2	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
28 d.1.4	KNR 5-08 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem (łącznik oświetleniowy podwójny, IP44, n/t)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po mia r.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	po mia r.	1	
				RAZEM	1
30 d.1.4	KNP 18 D 13 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Magazyn - roboty ogólnobudowlane			
2.1		Konstrukcja i obudowa ścian oraz dachu			
31 d.2.1	wycena indywidual na	Konstrukcje stalowe prefabrykowane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z montażem oraz kotwieniem do gruntu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.2.1	KNR 2-05 1002-02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych gr. 10cm montowaną metodą tradycyjną	m2		
	ściany	$10,0 * 4 * 3,57 + 10,0 * 2 * 0,50 * (4,63 - 3,57) + 10,0 * (4,63 - 3,57)$ -poz.37 - poz.38	m2	164,00	
			m2	-28,50	
				RAZEM	135,50
33 d.2.1	KNR 2-05 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych gr. 12cm montowaną metodą tradycyjną	m2		
	dach	$10,0 * 10,0$	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
34 d.2.1	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		$(2,0 * 4 + 1,0 * 4 + 4,67 * 4 + 3,5 * 3 * 2) * 0,25 + 0,3 * (10,10 * 5)$	m2	28,07	
				RAZEM	28,07
35 d.2.1	KNR-W 2- 02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
		3,67	m	3,67	
				RAZEM	3,67
36 d.2.1	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		10,10	m	10,10	
				RAZEM	10,10
2.2		Stolarka			
37 d.2.2	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m2		
		$2,0 * 1,0 * 2$	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
38 d.2.2	wycena indywidual na	Bramy stalowe rozwierne ocieplane	m2		
		$3,50 * 3,50 * 2$	m2	24,50	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,50