

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Remont odcinka drogi gminnej nr 104484B polegającej na uzupełnieniu i wzmocnieniu istniejącego pasa drogi we wsi Wyk na odcinku działki nr 667 (obręb Wyk) ok. 2153m.						
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1 D.01.02.01 MECHANICZNE KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW						
1.1. D.01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości po karczunku na odl. 2 km						
1						
d.1.	1 KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.08		
1.1						
Razem dział D.01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości po karczunku na odl. 2 km						
Razem dział D.01.02.01 MECHANICZNE KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW						
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUKCYJNE-PODBUDOWY						
2.1 D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARS-TWY KONSTRUKCYJNE						
2	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²	8612		
d.2.	03	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-				
1		ne nawierzchni				
Razem dział D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARS-TWY KONSTRUKCYJNE						
2.2 D.04.02.01 WARSTWA PODBUDOWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (POSPÓŁKI)						
3	KNNR 6 0112-	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m ²	8612		
d.2.	05	(pospółki) gr. 10 cm				
2						
Razem dział D.04.02.01 WARSTWA PODBUDOWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (PO-SPÓŁKI)						
Razem dział D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUKCYJNE-PODBUDOWY						
3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
3.1 D.05.02.01 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5						
4	KNNR 6 0204-	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	m ²	6459		
d.3.	05	C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm				
1						
Razem dział D.05.02.01 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5						
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
4 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4.1 D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM						
5	KNNR 6 0204-	Pobocze utwardzone mieszką kruszywa łamanego	m ²	2153		
d.4.	05	C50/30 gr. 10 cm.				
1						
Razem dział D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM						
Razem dział D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: