

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi gminnej nr 104484B polegającej na uzupełnieniu i wzmocnieniu istniejącego pasa drogi  
we wsi Wyk na odcinku działki nr 667 (obręb Wyk) ok. 2153m..  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbójna, droga gminna nr 104484B w msc. Wyk,  
INWESTOR : Gmina Zbójna,  
ADRES INWESTORA : ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogusław Lipiński  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2026

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2026

Data zatwierdzenia

| Lp.          | Podst                                                                                                                        | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>     | <b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                      |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>1.1</b>   | <b>D.01.02.01 MECHANICZNE KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW</b>                                                                    |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>1.1.1</b> | <b>D.01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości po karczunku na odl. 2 km</b>                  |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>1</b>     |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>1</b>     | <b>KNNR 1</b>                                                                                                                | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.                                                 | ha             |              |                |
| d.1.         | <b>0102-02</b>                                                                                                               |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1.1          |                                                                                                                              | (800*1)/10000                                                                                                          | ha             | 0.08         |                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.08</b>    |
| <b>2</b>     | <b>D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUKCYJNE-PODBUDOWY</b>                                                                           |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>2.1</b>   | <b>D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARS-TWY KONSTRUKCYJNE</b> |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>2</b>     | <b>KNNR 6</b>                                                                                                                | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.         | <b>0103-03</b>                                                                                                               |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1            |                                                                                                                              | 2153*4                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8612.00      |                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>8612.00</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>D.04.02.01 WARSTWA PODBUDOWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (POSPÓŁKI)</b>                                  |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>3</b>     | <b>KNNR 6</b>                                                                                                                | Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (pospółki) gr. 10 cm                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.         | <b>0112-05</b>                                                                                                               |                                                                                                                        |                |              |                |
| 2            |                                                                                                                              | 2153*4                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8612.00      |                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>8612.00</b> |
| <b>3</b>     | <b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>                                                                                               |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>3.1</b>   | <b>D.05.02.01 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5</b>                     |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>4</b>     | <b>KNNR 6</b>                                                                                                                | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3.         | <b>0204-05</b>                                                                                                               | grubości 10 cm                                                                                                         |                |              |                |
| 1            |                                                                                                                              | 2153*3                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6459.00      |                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>6459.00</b> |
| <b>4</b>     | <b>D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                      |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>4.1</b>   | <b>D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM</b>                                                                      |                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>5</b>     | <b>KNNR 6</b>                                                                                                                | Pobocze utwardzone miesznką kruszywa łamanego C50/30 gr. 10 cm.                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4.         | <b>0204-05</b>                                                                                                               |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1            |                                                                                                                              | 2153*0.5*2                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2153.00      |                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2153.00</b> |