
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej na działce nr 10 w miejscowości Zofijówka od km 0+910,00 do km 1+425,00.

ADRES INWESTYCJI: Zofijówka - działka o nr ewid. 10

NAZWA INWESTORA: Gmina Wojcieszków

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,515	km	0,515	
				RAZEM	0,515
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z przerzutem urobku w pobocza (włączenia do nawierzchni asfaltowych)	m2		
		5,0 * 1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod pobocza z przerzutem urobku za pobocze oraz wywozem nadmiaru urobku	m2		
		515 * 0,75 * 2	m2	772,500	
				RAZEM	772,500
2		Podbudowa.			
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwozem nadmiaru urobku	m2		
		515 * 5,3	m2	2 729,500	
				RAZEM	2 729,500
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2		
		515 * 5,3	m2	2 729,500	
				RAZEM	2 729,500
6 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnią jezdni	m2		
		515 * 5,3	m2	2 729,500	
				RAZEM	2 729,500
7 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnią jezdni	m2		
		515 * 5,2	m2	2 678,000	
				RAZEM	2 678,000
3		Roboty nawierzchniowe.			
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych	m2		
		515 * 5,1	m2	2 626,500	
				RAZEM	2 626,500
9 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie wykonanej podbudowy górnej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W KR 1-2 mechaniczne w ilości 100 kg/m2	t		
		515 * 5,1 * 0,100	t	262,650	
				RAZEM	262,650
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej nawierzchni	m2		
		515 * 5,0	m2	2 575,000	
				RAZEM	2 575,000
11 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		515 * 5,0	m2	2 575,000	
				RAZEM	2 575,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty wykończeniowe.			
12 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		515 * 0,75 * 2	m2	772,500	
				RAZEM	772,500
13 d.4	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - linie krawędziowe grubowarstwowe przerywane malowane mechanicznie P-7c	m2		
		258 * 0,12 * 2	m2	61,920	
				RAZEM	61,920
14 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000