
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 87 w miejscowości Zofijówka od km 0+000,00 do km 0+573,00.

ADRES INWESTYCJI: Zofijówka - działka o nr ewid. 87

NAZWA INWESTORA: Gmina Wojcieszków

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,573	km	0,573	
				RAZEM	0,573
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod pobocza z przerzutem urobku za pobocze oraz wywozem nadmiaru urobku	m2		
		573 * 0,50 * 2	m2	573,000	
				RAZEM	573,000
2		Podbudowa.			
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwozem nadmiaru urobku	m2		
		573 * 4,3	m2	2 463,900	
				RAZEM	2 463,900
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2		
		573 * 4,3	m2	2 463,900	
				RAZEM	2 463,900
5 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię jezdni	m2		
		573 * 4,3	m2	2 463,900	
				RAZEM	2 463,900
6 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię jezdni	m2		
		573 * 4,2	m2	2 406,600	
				RAZEM	2 406,600
3		Roboty nawierzchniowe.			
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych	m2		
		573 * 4,1	m2	2 349,300	
				RAZEM	2 349,300
8 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie wykonanej podbudowy górnej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W KR 1-2 mechaniczne w ilości 100 kg/m2	t		
		573 * 4,1 * 0,100	t	234,930	
				RAZEM	234,930
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej nawierzchni	m2		
		573 * 4,0	m2	2 292,000	
				RAZEM	2 292,000
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		573 * 4,0	m2	2 292,000	
				RAZEM	2 292,000
4		Roboty wykończeniowe.			
11 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		573 * 0,50 * 2	m2	573,000	
				RAZEM	573,000