

RZUT PARTERU
SKALA 1:200

LEGENDA

Styropian EPS70 gr.16,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/ *
Tynk elewacyjny silikonowy gr.1,5mm

* Kolorystyka ścian zgodna z rysunkami elewacji.
Przed powtórным dociepleniem ścian należy przeprowadzić ocenę techniczną istniejących warstw ocieplenia. Wynikowa grubość ocieplenia zawiera warstwę istniejącą oraz projektowaną gr. 16,0cm izolacji.

[P1] [P2] Oznaczenie głębokości projektowanego parapetu zewnętrznego**
Wymiana parapetu wewnętrznego

** Projektowane parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm.
Projektowane parapety wewnętrzne PVC, białe.
Należy przewidzieć zaślepki obustronne w parapetach wewn. i zewn.

SD studnie doświetlające wyrównać zaprawami naprawczymi, pomalować farbą do betonu zewnętrzną w kolorze szarym antracyt RAL 7016
wymienić kraty zabezpieczające na kratę WEMA

KOSTKA BETONOWA DO DEMONTAŻU I
PONOWNEGO MONTAŻU PO WYKONANIU
IZOLACJI ŚCIAN

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PŁYT LASTRICO,
PROJEKTOWANA KOSTKA BETONOWA PO WYKONANIU
IZOLACJI ŚCIAN

UWAGA

Projekt zakłada:

- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - wełna mineralna gr. 17,0cm $\lambda=0,042$ W/mK/
- docieplenie ścian zewnętrznych - styropian gr. 16,0cm $\lambda=0,032$ W/mK/
- docieplenie stropodachów nad parterem - styropapa gr. 23,0cm $\lambda=0,038$ W/mK/
- docieplenie ścian cokołowych XPS gr. 14,0cm $\lambda=0,027$ W/mK/

KENOX
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Kenox Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 128B/2
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.kenox.pl; biuro.kenox@gmail.com

TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA
DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU
WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ

TEMAT RYS.:

RZUT PARTERU

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Opole, ul. Kościuszki 2
dz. nr 28/1, 28/2, 28/3, k.m. 49
jedn. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0103 Opole

INWESTOR:

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 2
45-062 Opole

NR RYS.:

A-2

SKALA:

1:200

F:297x500mm

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Zespół projektowy:

Podpisy:

Projektowali: mgr inż. arch. Marcel Świtała
upr. bud. nr 01/OPOKK/2023

mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

REWIZJA: 0

październik 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

UWAGA

Do prac mogą być zastosowane systemy ociepleń z płytami styropianowymi (EPS) lub z płytami z wełny mineralnej posiadające klasyfikację "NRO".
Przed zamówieniem płyt styropianowych określonej grubości należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji pionowości ścian zewnętrznych budynku.
W pierwszej kolejności płyty styropianowe należy mocować na ścianach parteru.
Grubość płyt styropianowych na ścianach pozostałych kondygnacji jako wynikowe (lecz nie mniej niż 16cm + grubość izolacji istniejącej).

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.