






SYMBOL	ILOŚĆ [szt.]	WYMIARY W ŚWIETLE [cm] WYMIARY OTWORU [cm]	OPIS	ILOŚĆ PARAPETOW [szt.] (blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm)	
				P1 - GŁĘBOKOŚĆ 45cm SZER. W ŚWIETLE + 6cm	P2 - GŁĘBOKOŚĆ 31cm SZER. W ŚWIETLE + 6cm
O1 	117	110 / 175 120 / 180	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) -1x element rozwieralno-uchylny + 1x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	45	72
O2 	13	110 / 85 120 / 90	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) -1x element rozwieralno-uchylny + 1x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	5	8
O3 	6	110 / 115 120 / 120	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) -1x element rozwieralno-uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	6
O4 	2	90 / 175 100 / 180	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) -1x element rozwieralno-uchylny + 1x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	2	-
O5 	2	110 / 45 120 / 50	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) -1x element rozwieralno-uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	2
O6 	10	110 / 55 120 / 60	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) -1x element rozwieralno-uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	4	6
O7 	2	270 / 145 280 / 150	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 3x element rozwieralno-uchylny + 3x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	2
O8 	1	230 / 145 240 / 150	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 2x element rozwieralno-uchylny + 2x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	1	-
O9 	3	230 / 175 240 / 180	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 2x element rozwieralno-uchylny + 2x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjmując głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	3

SYMBOL	ILOŚĆ [szt.]	WYMIARY W ŚWIETLE [cm]	OPIS	ILOŚĆ PARAPETÓW [szt.]	
		(blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm)			
		WYMIARY OTWORU [cm]		P1 - GŁĘBOKOŚĆ 45cm SZER. W ŚWIETLE + 6cm	P2 - GŁĘBOKOŚĆ 31cm SZER. W ŚWIETLE + 6cm
O10 	3	90 / 115 100 / 120	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 1x element rozwieralno-uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjąć głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	3
O11 	3	170 / 175 180 / 180	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 2x element rozwieralno-uchylny + 2x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjąć głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	2	1
O12 	2	170 / 175 180 / 180	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 2x element rozwieralno-uchylny + 2x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjąć głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	1	1
O13 	2	180 / 210 190 / 215	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 3x element stały FIX + 3x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjąć głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	2
O14 	2	180 / 210 190 / 215	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 6x element stały FIX + 3x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjąć głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	2
O15 	2	50 / 175 60 / 180	- okno PVC, współczynnik U<0,9W/m2K - szklenie trójszybowe, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z „ciepłą” ramką (przestrzeń wypełniona Argonem) - 1x element rozwieralno-uchylny + 1x element uchylny - profil 7- komorowy w kolorze antracyt RAL 7016 / biały (zewn./wewn.), - parapet zewn. antracyt RAL 7016 zakończony zaślepkami - parapet wewn. PVC, biały, zakończony zaślepkami <i>(do wyceny przyjąć głębokość 40cm, domierzyć na etapie realizacji)</i>	-	2

Kenox Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 128B/2 45-940 Opole tel. 0 662 07 85 65 www.kenox.pl; biuro.kenox@gmail.com		
BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ		
PRESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
<u>STYCJI:</u> y, k.m. 49 Opole olu Sp. z o.o.	<u>NR RYS.:</u> A-9 <u>BRANŻA:</u> architektura <u>STADIUM PROJEKTU:</u> PROJEKT WYKONAWCZY	<u>SKALA:</u> ----- F: 420x650mm
Podpis:		

UWAGA

- 1) Ostateczną szerokość otworu montażowego i kierunek otwierania okien ustalić z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji w trakcie pomiaru otworów.
- 2) Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary wykonanych otworów.
- 3) Dopuszcza się zmianę kolorystyki na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

 KENOX REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH		Kenox Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 128B/2 45-940 Opole tel. 0 662 07 85 65 www.kenox.pl , biuro.kenox@gmail.com
TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPIENIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ		
TEMAT RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Opole, ul. Kościuszyk 2 dz. nr 28/1, 28/2, 28/3, k.m. 49 jedn. ewid. 166101_1 Opole obręb 0103 Opole INWESTOR: Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. ul. Kościuszyk 2 45-062 Opole	NR RYS.: A-9 BRANŻA: architektura	SKALA: ----- F: 420x650mm
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY		Podpis:
Zespół projektowy: Projektowali: mgr inż. arch. Marcel Świątala upr. bud. nr 01/OPOKK/2023 mgr inż. Przemysław Kędziora upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12		
REWIZJA: 0		październik 2024r.